

事業条件調書

事業名:小野川地区森林環境保全整備事業(誘導伐外)【一貫作業】【R5明許】

会津森林管理署

物件番号 (単位)	林小班	伐採種	伐採率 %	実行面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件								備考	
							本数 本	材積 m³	平均樹高 m	平均直径 cm	平均単木材積 m³	生産量 m³	適用利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒方法	集材方法		完了地点別内訳			
														林地傾斜 度	下層植生	通勤距離 車・片道 km		集材方法	平均集運材距離 m	喜多方山元 m³	強清水山元 m³		合計 m³
1	384わ1 I 伐区	複層伐	100	0.71	スギ	57	571	351.57	18	28	0.62	250	0.71	21	中	5.0	-	フォワーダ	92	100	150	250	誘導伐
	384わ1 II 伐区		100	0.92	スギ		743	455.53	18	28	0.61	300	0.66	29	中	5.5	-	フォワーダ	278	120	180	300	
	384わ1 III 伐区		100	0.71	スギ		571	351.57	18	28	0.62	250	0.71	32	中	5.5	-	フォワーダ	439	100	150	250	
	384わ1 IV 伐区		100	0.27	スギ		216	133.70	18	28	0.62	100	0.75	25	中	5.5	-	フォワーダ	147	40	60	100	
	384わ3	複層伐	100	0.66	スギ	56	528	326.80	18	28	0.62	230	0.70	13	中	5.5	-	フォワーダ	126	90	140	230	誘導伐
	384う1	間伐	31	3.90	スギ	65	810	319.80	15	22	0.39	210	0.66	25	中	5.5	列状 2伐4残	フォワーダ	479	80	130	210	保育間伐 (活用型)
					他L		450	99.12	12	20	0.22	40	0.40							40	40		
	384く I 伐区	複層伐	100	0.50	スギ	69	218	192.76	21	32	0.88	140	0.73	13	中	5.2	-	フォワーダ	81	60	80	140	誘導伐
					他L		49	6.27	9	14	0.13	5	0.80							5	5		
	384く II 伐区	複層伐	100	1.02	スギ	69	449	393.22	21	32	0.88	270	0.69	17	中	5.5	-	フォワーダ	85	100	170	270	誘導伐
					他L		103	12.76	9	16	0.12	10	0.78							10	10		
	384く III 伐区	複層伐	100	0.71	スギ	69	313	273.74	21	32	0.87	190	0.69	20	中	5.5	-	フォワーダ	273	80	110	190	誘導伐
					他L		72	8.89	9	14	0.12	5	0.56							5	5		
384ふ	間伐	32	4.05	スギ	41	1,321	635.87	17	24	0.48	410	0.64	23	中	5.2	列状 2伐4残	フォワーダ	274	150	260	410	保育間伐 (活用型)	
				他L		408	38.49	11	14	0.09	10	0.26							10	10			
合計				13.45		6,822	3,600.09				2,420								990	1,430	2,420		

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

