

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道改良	式	1					工事区分
林道土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削(土砂)	m3	15					
盛土工	式	1					種別行
盛土(発生土) 第1工区	m3	2					
土砂運搬 不整地運搬車(6.0t) 第1→第2工区	m3	3					
盛土(運搬土) 第2工区	m3	3					
残土処理工	式	1					種別行
残土運搬 不整地運搬車(6.0t)	m3	58					
残土処理	m3	58					
法面整形工	式	1					種別行
路肩整正	m	36					
盛土法面整形 ふとんかご	m2	9	200				

本工事費内訳書

秋元湖岸林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
築立(土羽)整形(残土管理場) 砂・砂質土、粘性土、礫質土	m2	48			
路面工	式	1			種別行
上層路盤工 第1工区	m2	54			
下層路盤工 第1工区	m2	54			
砂利路盤工 機械 不陸整正 第1工区	m2	96			
上層路盤工 第2工区	m2	18			
下層路盤工 第2工区	m2	18			
砂利路盤工 機械 不陸整正 第2工区	m2	90			
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生シート工	m2	9 200			
擁壁工	式	1			工種行
場所打擁壁工	式	1			種別行
第1号重力式コンクリート擁壁 V=12.7m3	式	1			

本工事費内訳書

秋元湖岸林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご	m	26			
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
暗渠排水管	m	7			
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	式	1			
コンクリート殻処分費	式	1			
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去	m	4			
仮設工	式	1			工事区分
仮設工	式	1			工種行
工事用道路	式	1			種別行

本工事費内訳書

秋元湖岸林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板	枚	16			
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう	式	1			
廻排水工	式	1			種別行
廻排水	式	1			
足場・支保工	式	1			種別行
単管足場工	掛m2	21			
単管傾斜足場工	掛m2	19			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
一般管理費等計	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
請負金額	式	1							