

本工事費内訳書

大白川林道（葦ヶ沢橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
盛土工	式	1			種別行	
運搬盛土(購入土) DT運搬(4t) 盛土箇所① 運搬距離4.4km	m3	12				
運搬盛土(購入土) DT運搬(4t) 盛土箇所② 運搬距離4.5km	m3	16				
路面工	式	1			種別行	
砕石路面 RC - 40 厚さ10cm 延長400m 幅3.0m	m2	1,200				
砕石運搬 DT運搬(4t) 運搬距離(林道起点より4.4km)	m3	144				1200m2*0.1m*1.2≒144m3
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(盛土部) 盛土箇所②	m2	17 100				
除草工	式	1			工種行	
林道除草工 【盛土箇所①】から【葦ヶ沢橋】まで	式	1			種別行	
除草 普通刈幅3m	km	0 400				
現場塗装工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

大白川林道（葦ヶ沢橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
湿式塗装剥離工	式	1			種別行	
湿式塗装剥離工 塗膜剥離43.13m2×2回 ロス率含む	m2	86.260				
橋梁塗装工	式	1			種別行	
素地調整 2種ケレン 制約なし	m2	43.130				
脱脂洗浄（Deck鍍転換防食塗装システム） 一般橋梁 50m2未満	m2	43.130				見積歩掛
プライマー（Deck鍍転換防食塗装システム） 一般橋梁 50m2未満	m2	43.130				見積歩掛
下塗（Deck鍍転換防食塗装システム） 一般橋梁 50m2未満	m2	43.130				見積歩掛
上塗（Deck鍍転換防食塗装システム） 一般橋梁 50m2未満	m2	43.130				見積歩掛
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
橋梁足場工	式	1			種別行	
塗装足場【指定仮設】 吊り足場（桁高さ1.5m未満）	式	1				
仮囲設置・撤去【指定仮設】 Pタイプ	m2	24.800				
PCBばく露防止対策工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

大白川林道（葦ヶ沢橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
PCBばく露防止対策工【指定仮設】	式	1				
特別管理産業廃棄物処理工 低濃度PCB含有汚染物（塗膜くず、廃プラスチック）	式	1			種別行	
特別管理産業廃棄物処理工【指定仮設】 低濃度PCB含有汚染物（塗膜くず、廃プラスチック）	式	1				
工事用道路工	式	1			種別行	
敷鉄板【任意仮設】 22mm*1219mm*2438mm 2.97m2/枚 0.513t/枚	枚	12				
大型土のう【指定仮設】 盛土箇所①	袋	18				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

大白川林道（葦ヶ沢橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				