

本工事費内訳書

苗場赤湯（苗場山）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道施設災害復旧	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 砂・砂質土・粘性土・礫質土礫質土	m3	128				
床掘り 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	431				
盛土工	式	1			種別行	
盛土(流用土) 路床 2.5m以上4.0m未満	m3	1				
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	269				
残土処理工	式	1			種別行	
運搬残土処理 片道42.4km BH山積0.45m3 タンク 運搬8t 土砂類 処分費含む	m3	289				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(切土部) 埴質土 BH山積0.80m3	m2	151	600			
舗装工	式	1			工種行	
アスファルト舗装工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

苗場赤湯（苗場山）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層（車道・路肩部） 幅3.0m超え 厚さ4.0cm 密粒度アスコン(13F) プライムコートPK-3	m2	82 800				
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石M-40 厚さ10.0cm 1層施行	m2	82 800				
擁壁工	式	1			工種行	
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	177 400				
丸太式残存型枠 末口12cm程度 長さ2.0m 皮付き	m2	209 400				
普通型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	25 700				
基礎材 厚さ15.0cm RC—40	m2	42 900				
基面整正	m2	42 900				
目地板 瀝青質目地板(t=10)	m2	22 300				
水抜きパイプ 硬質塩化ビニール管(VP)φ50 材料費のみ	m	27 700				
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
舗装版取壊し アスファルト舗装版 積込有り	m2	89 200				

本工事費内訳書

苗場赤湯（苗場山）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬処分費 DT運搬8t 処分費含む	m3	4 500				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
敷鉄板（180日）【指定仮設】 22*1219*2438mm 2.97m2/枚 0.513t/枚	枚	40				
足場・支保工	式	1			種別行	
単管傾斜足場工【任意仮設】 安全ネット不要	掛m2	107 700				
単管足場工【任意仮設】 安全ネット不要	掛m2	114 500				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				

本工事費内訳書

苗場赤湯（苗場山）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				