

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 中越地区車両系建設機械チャーター等単価契約

令 和 8 年 度

路 線 名		林 道 区 分	
林 道 種 類		幅 員	

工 事 箇 所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字苗場山国有林外
---------	------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 中越森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

本工事費内訳書

中越地区車両系建設機械チャーター等単価契約

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ(排出ガス2次対策型)【誘導員付き】 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	50			1号明細書 3頁	
バックホ(排出ガス2次対策型)【誘導員無し】 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3) 砕石等積替用	時間	3			2号明細書 4頁	
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	7			3号明細書 5頁	
輸送費 大型車(10tクラス) 10kmまで	回	2			4号明細書 6頁	
輸送費 大型車(10tクラス) 20kmまで	回	4			5号明細書 7頁	
輸送費 大型車(10tクラス) 30kmまで	回	4			6号明細書 8頁	
低床トレーラー 25t 30km以下 誘導車含む(北ノ又林道のみ)	回	2			7号明細書 9頁	
大型土のう工 製作・設置	袋	3			8号明細書 10頁	
危険木処理 平均胸高直径10cm以上16cm未満	本	2			9号明細書 11頁	
危険木処理 平均胸高直径16cm以上22cm未満	本	2			10号明細書 12頁	
危険木処理 平均胸高直径22cm以上28cm未満	本	2			11号明細書 13頁	
危険木処理 平均胸高直径28cm以上	本	1			12号明細書 14頁	
直接工事費	式	1				
工事価格	式	1				

明細書

1号明細書

1 時間 当り

バックホ(排出ガス2次対策型)【誘導員付き】
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				[R8.3] [1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[R8.3] [1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 900				[1][2][CZ003000]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				[R7建設機械等損料表] [1][2][0202-113-020-001]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万円以下
計						
1 時 間 当 り						

明細書

2号明細書

バックホ(排出ガス2次対策型)【誘導員無し】
 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3) 砕石等積替用

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				[R8.3] [1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 900				[1][2][CZ003000]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				[R7建設機械等損料表] [1][2][0202-113-020-001]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万円以下
計						
1 時間 当り						

明細書

3号明細書

1 時間当り

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				[R8.3] [1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[R8.3] [1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 400				[1][2][CZ003000]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				[R7建設機械等損料表] [1][2][0301-011-040-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				[R7建設機械等損料表] [1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費：34.09×0.6=20.45%】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	23 570			諸雑費	【一般管理費：23.57%】 工事原価500万円以下
計						
1 時間 当り						

明細書

8号明細書

10袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				[R8.3]製作・設置 [1]
特殊作業員	人	0.294				[R8.3]製作・設置 [1]
普通作業員	人	0.294				[R8.3]製作・設置 [1]
大型土のう (フタ付) 丸型 径110×長108cm	枚	10				[0983]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	
計						
1袋当り						

明細書

9号明細書

危険木処理
平均胸高直径10cm以上16cm未満

1本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伐倒 直径10cm以上16cm未満 難易度:易	本	1			1号代価表 15頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
枝払 直径10cm以上16cm未満 難易度:易	本	1			2号代価表 16頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
玉切 直径10cm以上16cm未満 難易度:易	本	1			3号代価表 17頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
片付 直径10cm以上16cm未満 難易度:易	本	1			4号代価表 18頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計						
1本当り						

明細書

10号明細書

危険木処理
平均胸高直径16cm以上22cm未満

1本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伐倒 直径16cm以上22cm未満 難易度:易	本	1			5号代価表 19頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
枝払 直径16cm以上22cm未満 難易度:易	本	1			6号代価表 20頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
玉切 直径16cm以上22cm未満 難易度:易	本	1			7号代価表 21頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
片付 直径16cm以上22cm未満 難易度:易	本	1			8号代価表 22頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計						
1本当り						

明細書

12号明細書

1本当り

危険木処理
平均胸高直径28cm以上

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伐倒 直径28cm以上 難易度:易	本	1			13号代価表 27頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
枝払 直径28cm以上 難易度:易	本	1			14号代価表 28頁	[R7治山林道必携・上巻P1010]
玉切 直径28cm以上 難易度:易	本	1			15号代価表 29頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
片付 直径28cm以上 難易度:易	本	1			16号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P1011]
計						
1本当り						

