

本工事費内訳書

カラ沢地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 岩塊・玉石	m3	244			1号明細書 4頁
掘削(岩石) 軟岩(Ⅰ)B	m3	88			2号明細書 5頁
埋戻し	m3	29			3号明細書 6頁
掘削面整形 岩塊・玉石	m2	42			4号明細書 7頁
掘削面整形 軟岩(Ⅰ)B	m2	39			5号明細書 8頁
岩盤清掃	m2	39			6号明細書 9頁
治山ダム工	式	1			工種行
No. 3コンクリート谷止工 L=41.0m H=8.5m V=348.1m3	式	1			種別行
コンクリート	m3	348	100		7号明細書 10頁
間詰コンクリート 同時打	m3	28	400		8号明細書 11頁
間詰コンクリート ベタ打ち	m3	2	500		9号明細書 12頁

本工事費内訳書

カラ沢地区予防治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木製残存型枠(本体) (メーカー歩掛)	m2	168 500			11号明細書 13頁
木製残存型枠(間詰 (同時打)) (メーカー歩掛)	m2	26			12号明細書 14頁
木製残存型枠(間詰 (ベタ打ち)) (メーカー歩掛)	m2	6 300			13号明細書 15頁
普通型枠 (放水路)	m2	5 100			14号明細書 16頁
普通型枠(昇降用階段)	m2	1 900			15号明細書 17頁
土のう積	m	6			16号明細書 18頁
丸太筋工	m	12 400			17号明細書 19頁
植生ネット	m2	35 600			18号明細書 20頁
植生マット (メーカー歩掛)	m2	3			19号明細書 21頁
堤名板	枚	1			20号明細書 22頁
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
敷砂利	式	1			22号明細書 23頁
足場・支保工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
キャットウォーク	m	92			23号明細書 24頁
仮設工（A積み上げ）	式	1			種別行
土石流対策（安全施設）	式	1			24号明細書 25頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			