

本工事費内訳書

カラ沢地区予防治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|----|-----|-----|----|--------------|
| 溪間工 | 式 | 1 | | | 費目行 |
| 治山土工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 掘削工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 掘削(土砂) 岩塊・玉石 | m3 | 244 | | | 1号明細書 4頁 |
| 掘削(岩石) 軟岩(I)B | m3 | 88 | | | 2号明細書 5頁 |
| 埋戻し | m3 | 29 | | | 3号明細書 6頁 |
| 掘削面整形 岩塊・玉石 | m2 | 42 | | | 4号明細書 7頁 |
| 掘削面整形 軟岩(I)B | m2 | 39 | | | 5号明細書 8頁 |
| 岩盤清掃 | m2 | 39 | | | 6号明細書 9頁 |
| 治山ダム工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| No. 3コンクリート谷止工 L=41.0m H=8.5m V=348.1m3 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| コンクリート | m3 | 348 | 100 | | 7号明細書 10頁 |
| 間詰コンクリート 同時打 | m3 | 28 | 400 | | 8号明細書 11頁 |
| 間詰コンクリート ベタ打ち | m3 | 2 | 500 | | 9号明細書 12頁 |

本工事費内訳書

カラ沢地区予防治山工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|----|---------|----|----|---------------|
| 木製残存型枠(本体) (メーカー歩掛) | m2 | 168.500 | | | 11号明細書 13頁 |
| 木製残存型枠(間詰 (同時打)) (メーカー歩掛) | m2 | 26 | | | 12号明細書 14頁 |
| 木製残存型枠(間詰 (ベタ打ち)) (メーカー歩掛) | m2 | 6.300 | | | 13号明細書 15頁 |
| 普通型枠 (放水路) | m2 | 5.100 | | | 14号明細書 16頁 |
| 普通型枠(昇降用階段) | m2 | 1.900 | | | 15号明細書 17頁 |
| 土のう積 | m | 6 | | | 16号明細書 18頁 |
| 丸太筋工 | m | 12.400 | | | 17号明細書 19頁 |
| 植生ネット | m2 | 35.600 | | | 18号明細書 20頁 |
| 植生マット (メーカー歩掛) | m2 | 3 | | | 19号明細書 21頁 |
| 堤名板 | 枚 | 1 | | | 20号明細書 22頁 |
| 仮設工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 敷砂利 | 式 | 1 | | | 22号明細書 23頁 |
| 足場・支保工 | 式 | 1 | | | 種別行 |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----|----|----|----|---------------|
| キャットウォーク | m | 92 | | | 23号明細書 24頁 |
| 仮設工 (A積み上げ) | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 土石流対策 (安全施設) | 式 | 1 | | | 24号明細書 25頁 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等計 | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | |
| 請負金額 | 式 | 1 | | | |