

# 事業条件調書

事業名：立岩地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【R7当初明許】

群馬森林管理署

物件 番号  (単位)	林小班	伐採種	伐採率 %	実行 面積 ha	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件							備考		
							本数 本	材積 m <sup>3</sup>	平均 樹高 m	平均 胸高 cm	平均単木 材積 m <sup>3</sup>	生産量 m <sup>3</sup>	適用 利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒 方法	集材方法		完了地点別内訳			
														林地 傾斜	下層 植生	通勤距離 車・片道 km		集材方法	平均 集運材 距離 m	山元 m <sup>3</sup>		最終 m <sup>3</sup>	合計 m <sup>3</sup>
																				山元 m <sup>3</sup>		最終 m <sup>3</sup>	合計 m <sup>3</sup>
1	23い1	間伐	34%	6.26	スギ	53	1,873	1,487.59	30	22	0.79	1,070	72%	36.3	中	11.2	列状	フォワーダ	277	850	220	1,070	1伐2残
					その他L		78	61.04	32	22	0.78	40	66%							40	0	40	
	23い3	間伐	34%	0.70	スギ	53	189	114.83	28	19	0.61	90	78%	36.3	中	11.2	列状	フォワーダ	277	70	20	90	1伐2残
					その他L		54	22.23	26	17	0.41	10	45%							10	0	10	1伐2残
	23い10	間伐	34%	2.39	スギ	53	630	391.97	28	19	0.62	290	74%	36.6	中	11.2	列状	フォワーダ	277	230	60	290	1伐2残
					その他L		180	75.90	26	17	0.42	50	66%							50	0	50	1伐2残
	23い11	間伐	34%	2.14	スギ	45	810	539.07	26	22	0.67	380	70%	36.3	中	11.2	列状	フォワーダ	277	290	90	380	1伐2残
	23へ1	保護伐	100%	2.48	スギ	67	1,736	1,481.49	30	23	0.85	1,050	71%	35.9	中	8.8	皆伐	フォワーダ	879	820	230	1,050	
					その他L		31	0.93	10	8	0.03	0	0%							0	0	0	
23と	保護伐	100%	0.25	スギ	73	165	238.03	38	26	1.44	175	74%	35.9	中	8.8	皆伐	フォワーダ	879	135	40	175		
24ち	間伐	32%	5.80	スギ	56	2,562	907.71	22	16	0.35	640	71%	26.7	中	10.5	列状	フォワーダ	293	500	140	640	1伐2残	
24り1	間伐	32%	0.89	スギ	56	392	139.30	22	16	0.36	105	75%	26.7	中	10.5	列状	フォワーダ	293	75	30	105	1伐2残	
合計				20.91			8,700	5,460.09				3,900								3,070	830	3,900	

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。