

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 利根川

支 流 域 神流川上流

工 事 名 本谷地区復旧治山工事(R7補正)

施 工 地 群馬県多野郡上野村大字櫛原字本谷国有林70㍻林小班

令和7年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 群馬森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	本谷地区復旧治山工事(R7補正)			
工事場所	群馬県多野郡上野村大字檜原字本谷国有林70れ林小班	豪雪地域補正	無し	
直接工事費	通勤補正(%)			
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)		0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	264	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正		無	
	週休2日補正係数		1.05	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
復興係数補正		0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常	
	前払支出割合補正係数		1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04	金銭保証

本工事費内訳書

本谷地区復旧治山工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
残土処理	式	1			種別行	
残土処理	m3	220			1号明細書 6頁	
山腹緑化工	式	1			工種行	
整地工	式	1			種別行	
斜面整地 礫質土	m2	803			2号明細書 7頁	
斜面整地 軟岩 I A	m2	800			3号明細書 8頁	
法枠工	式	1			種別行	
簡易法枠工 (枠内植生基材吹付)	m2	1,215	800		4号明細書 9頁	
簡易法枠工 (枠内モルタル吹付)	m2	521			5号明細書 10頁	
吹付工	式	1			種別行	
モルタル吹付水路工 標準部	m	80			6号明細書 11頁	
モルタル吹付水路工 流末処理部	箇所	1			7号明細書 12頁	

本工事費内訳書

本谷地区復旧治山工事(R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
落石防止工	式	1			工種行	
落石予防工	式	1			種別行	
ワイヤーネット被覆工	箇所	1			8号明細書 13頁	
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物撤去工	式	1			種別行	
落石防護フェンス撤去工 7スパン	m	14			9号明細書 14頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
運搬準備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備 4ヶ月	m	85			10号明細書 15頁	
工事用道路工	式	1			種別行	
敷鉄板	枚	42			11号明細書 16頁	
土のう 撤去	袋	40			12号明細書 17頁	
仮橋・作業構台工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

本谷地区復旧治山工事 (R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業盤台	空m3	65			13号明細書 18頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				

明細書

4号明細書

100 m2当り

簡易法砕工（砕内植生基材吹付）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面清掃工	m2	100			6号代価表 24頁	[R7治山林道必携・上巻P338]
ラス張工(簡易法砕工) ひし形金網亜鉛めっき鉄線Z-GS2線径2.0*網	m2	100			7号代価表 25頁	[R7治山林道必携・上巻P338]
鉄筋等設置工 ダイバーM型W330H190L400	m2	100			8号代価表 26頁	[R7治山林道必携・上巻P339]
アンカー設置工 砂質土・礫混り土・玉石混り土	m2	100			9号代価表 27頁	[R7治山林道必携・上巻P339]
砕シート設置工 厚5.0cmダイバータイプ 砕間隔1.5*1.5m	m2	95.175			10号代価表 28頁	[R7治山林道必携・上巻P340]
法砕吹付工(モルタル)(簡易法砕工)	m3	5.870			11号代価表 29頁	[R7治山林道必携・上巻P340]
モルタル補強剤 NAF-6	kg	7.600				[署見積]
簡易法砕工・砕内吹付工(植生基材) 吹付厚4cm以上6cm未満	m2	55.900			12号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P341]
植生基盤材	m2	55.900			13号代価表 31頁	
種子	m2	55.900			14号代価表 32頁	H28設計積算要領 参1-8 表-11
モルタル運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道85m	t	0.750			15号代価表 33頁	[R7治山林道必携・上巻P254]
計						
1 m2 当り						

明細書

5号明細書

100 m2当り

簡易法砕工（砕内モルタル吹付）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面清掃工	m2	100			6号代価表 24頁	[R7治山林道必携・上巻P338]
ラス張工(簡易法砕工) ひし形金網亜鉛めっき鉄線Z-GS2線径2.0*網	m2	100			7号代価表 25頁	[R7治山林道必携・上巻P338]
鉄筋等設置工 ダイバーM型W330H190L400	m2	100			8号代価表 26頁	[R7治山林道必携・上巻P339]
アンカー設置工 砂質土・礫混り土・玉石混り土	m2	100			9号代価表 27頁	[R7治山林道必携・上巻P339]
砕シート設置工 厚5.0cmダイバータイプ 砕間隔1.5*1.5m	m2	95	175		10号代価表 28頁	[R7治山林道必携・上巻P340]
法砕吹付工(モルタル)(簡易法砕工)	m3	5	870		11号代価表 29頁	[R7治山林道必携・上巻P340]
モルタル補強剤 NAF-6	kg	7	600			[署見積]
砕内吹付工(モルタル吹付) 水抜きパイプ必要 吹付厚10cm	m2	55	900		16号代価表 34頁	[R7治山林道必携・上巻P357]
モルタル運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道85m	t	0	750		15号代価表 33頁	[R7治山林道必携・上巻P254]
計						
1 m2 当り						

明細書

8号明細書

1箇所当り

ワイヤーネット被覆工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費	m2	33,800			18号代価表 36頁	
労務費 55° < α < 70°	m2	33,800			19号代価表 37頁	
確認試験工	本	3			20号代価表 38頁	
モルタル運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道85m	t	0,606			15号代価表 33頁	[R7治山林道必携・上巻P254]
計						
1箇所当り						

明細書

9号明細書

22 m 当り

落石防護フェンス撤去工
7スパン

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 ロープ撤去	掛m2	103 400			21号代価表 39頁	[見積歩掛]
スパン解体 メインケーブル撤去	本	42			22号代価表 40頁	[見積歩掛]
スパン解体 金網解体工	m	22			23号代価表 41頁	[見積歩掛]
運搬工 片付け工	日	0 500			24号代価表 42頁	[見積歩掛]
計						
1 m 当り						

明細書

10号明細書

85 m 当り

モノレール運搬設備
4ヶ月

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上	m	85			25号代価表 43頁	[R7治山林道必携・上巻P255]
モノレール賃料(本機)(4ヶ月) 0.5t積 6ps	台	1				[3511][[R7.4.1]局単価]
レール部材質料(4ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	85				[3515][[R7.12.1]局単価]
乗用台車賃料(4ヶ月) 4人乗	台	1				[3538][[R7.12.1]局単価]
土木用普通台車賃料(4ヶ月) 500kg	台	1				[3513][[R7.12.1]局単価]
計						
1 m 当り						

明細書

12号明細書

1袋当り

土のう 撤去

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 撤去	袋	1			28号代価表 46頁	[R7治山林道必携・上巻P663]
計						
1袋当り						

代価表

2号代価表

ダンプ運搬4t 土砂類
片道7.1km BH山積0.45m3

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	39.557			2号単価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

3号代価表

100 m3当り

ブルドーザ 盛土敷均・締固 築堤
普通11t 仕上り厚0.3m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通11t級	時間	2,632			3号単価表 60頁	
普通作業員	人	0,200				[R7.3]敷均し補助
計						
1 m3 当り						

斜面整地
は質土

代価表

4号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.360				[R7.3]
計						
1 m2 当り						

斜面整地
軟岩(I)A

代価表

5号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.440				[R7.3]
計						
1 m2 当り						

代価表

6号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				[R7. 3]
法面工	人	1 400				[R7. 3]
普通作業員	人	0 500				[R7. 3]
諸雑費	%	15			諸雑費	空気圧縮機燃料・賃料、仮設ロープ等
計						
1 m2 当り						

代価表

7号代価表

100 m2当り

ラス張工(簡易法枠工)
ひし形金網亜鉛めっき鉄線Z-GS2線径2.0*網

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.700				[R7.3]
法面工	人	2.200				[R7.3]
普通作業員	人	0.900				[R7.3]
菱形金網 ひし形金網 亜鉛めっき鉄線 Z-GS2 線径2.0×網目50mm	m2	140				[0319]
アンカーピン(丸鋼) φ16×400-50mm 71.1kg/100本	本	30				[2750][[R7.12.1]局単価]
アンカーピン(丸鋼) φ9×200-30mm 11.5kg/100本	本	150				[2740][[R7.12.1]局単価]
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0.600			4号単価表 61頁	
諸雑費	%	13			諸雑費	ハンマドリル損料、ハンマドリル刃損耗の費用
計						
1 m2 当り						

代価表

8号代価表

100 m2当り

鉄筋等設置工
ダイザーM型W330H190L400

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				[R7.3]
法面工	人	2.800				[R7.3]
普通作業員	人	0.500				[R7.3]
法枠材 ダイザタイプ ダイザーM型 W330H190L400	個	94				[建設物価202601P380]
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m	t	0.503				[0201]
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D10 0.560kg/m	t	0.011				補助アンカ0.56kg/m×0.4m×51本=11.4kg [0200]
諸雑費	%	3			諸雑費	仮設ロープ 損料、結束線等
計						
1 m2 当り						

代価表

9号代価表

100 m2当り

アンカー設置工
砂質土・礫混り土・玉石混り土

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.260				[R7.3]
法面工	人	0.988				[R7.3]
普通作業員	人	0.520				[R7.3]
アンカーピン (異形) D16×750-50mm 124.8kg/100本	本	52				[2764] [[R7.12.1]局単価]
諸雑費	%	4			諸雑費	発動発電機の燃料・賃料、ハンドドリル等
計						
1 m2 当り						

代価表

10号代価表

100 m2当り

枠シート設置工
厚5.0cm ダイヤタイプ 枠間隔1.5*1.5m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面工	人	1.500				[R7.3]
吹付枠緑化工 厚5.0cm ダイヤタイプ 枠間隔1.5×1.5m	千m2	0.100				[建設物価202601P842]
諸雑費	%	10			諸雑費	仮設ロープ 損料、結束線等
計						
1 m2 当り						

代価表

11号代価表

10 m3当り

法枠吹付工(モルタル)(簡易法枠工)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 600				[R7.3]
法面工	人	3 200				[R7.3]
特殊作業員	人	3 200				[R7.3]
普通作業員	人	3 200				[R7.3]
モルタル 配合1:4 富岡	m3	13				[建設物価202601P91]
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	11 200			5号単価表 62頁	
ホイールロータ(賃料) 0.34m3(普通)	日	1 600			6号単価表 63頁	
諸雑費	%	19			諸雑費	空気圧縮機、発動発電機燃料・賃料等
計						
1 m3 当り						

代価表

12号代価表

100 m2当り

簡易法砕工・砕内吹付工(植生基材)
吹付厚4cm以上6cm未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.600				[R7.3]
法面工	人	1.500				[R7.3]
特殊作業員	人	0.500				[R7.3]
普通作業員	人	1				[R7.3]
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	4.500			5号単価表 62頁	
空気圧縮機(賃料) エンジン10.5-11.0m3/min	日	0.600			7号単価表 64頁	
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0.600			4号単価表 61頁	
ホイールロータ(賃料) 0.34m3(普通)	日	0.700			6号単価表 63頁	
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程10m	日	0.600				[R7建設機械等損料表] [1301-017-050-010]
諸雑費	%	4			諸雑費	吹付機ホース・仮設ロープ 損料等
計						
1 m2 当り						

代価表

13号代価表

100 m2当り

植生基盤材

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ソイルファクター 生育基盤材 50L	袋	144	220			[建設物価202601P428]
ベースソイラー 植生基盤安定剤 20kg箱	袋	1	260			[建設物価202601P431]
計						
1 m2 当り						

代価表

14号代価表

100 m2当り

種子

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
トールフェスク 種子(外来草本常緑)	Kg	0.701				[1270]
クリーピングレッドフェスク 種子(外来草本常緑)	Kg	0.143				[1263]
レッドトップ 種子(外来草本常緑)	Kg	0.015				[1267]
よもぎ 種子(在来草本)	Kg	0.056				[1256]
めどはぎ 種子(在来草本)	Kg	0.278				[1259]
計						
1 m2 当り						

代価表

16号代価表

100 m2当り

枠内吹付工(モルタル吹付) 水抜きパイプ 必要
吹付厚10cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.800				[R7.3]
法面工	人	3				[R7.3]
特殊作業員	人	1.400				[R7.3]
普通作業員	人	1.800				[R7.3]
モルタル 配合1:4 富岡	m3	13				[建設物価202601P91]
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	6.900			5号単価表 62頁	
空気圧縮機(賃料) エンジン10.5-11.0m3/min	日	1			7号単価表 64頁	
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	1			4号単価表 61頁	
ホイールロータ(賃料) 0.34m3(普通)	日	0.900			6号単価表 63頁	
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程30m	日	1				[R7建設機械等損料表] [1301-017-050-030]
諸雑費	%	8			諸雑費	吹付機ホース・仮設ロープ 損料等
計						
1 m2 当り						

代価表

17号代価表

100 m2当り

モルタル吹付工
厚10cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	2 400				[R7.3]
法面工	人	7 700				[R7.3]
特殊作業員	人	2 100				[R7.3]
普通作業員	人	4				[R7.3]
モルタル 配合1:4 富岡	m3	12 700				[建設物価202601P91]
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	7 900			5号単価表 62頁	
空気圧縮機(賃料) エンジン10.5-11.0m3/min	日	1 700			7号単価表 64頁	
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	1 900			4号単価表 61頁	
計量器 骨材累加算 ・機械式・300kg*1槽・2桿	日	1 200				[R7建設機械等損料表] [1702-037-300-001]
ベルトコンベヤ(ホータブル) モータ駆動・機長7m・ベルト幅350mm	日	2 400				[R7建設機械等損料表] [2061-027-007-001]
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程10m	日	1 200				[R7建設機械等損料表] [1301-017-050-010]
諸雑費	%	11			諸雑費	法面清掃残土処理、ハンマドリル損料等
計						
1 m2 当り						

代価表

18号代価表

33.800 m2当り

材料費

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ワイヤーリング φ350 SUS304 7×19 φ8mm 0.3kg/個	個	319				[署見積]
ガイドロープ SUS304 7×19 φ8mm 0.3kg/m ロス率5%含む	m	22,100				[署見積]
連結金具 FCMB31-08 HDZT49+三価クロメート処理 0.3kg/個	個	750				[署見積]
ショートアンカー SA600 FCD450 HDZT49 2.5kg/本	本	37				[署見積]
深層アンカー アンカー長1.95m 削孔径50mm 定着長0.6m 9.0kg/本	本	3				[署見積]
連結補助ワイヤー SUS304 7×19 φ8mm 0.3kg/m ロス率15%含む	m	345,700				[署見積]
ワイヤーロープ端止具 FCMB27-05 HDZT49+三価クロメート処理 1.4kg/個	個	10				[署見積]
補助ネット GMネット NE-GM-25 25×25 0.8kg/m2	m2	47,300				[署見積]
ラスピン D10×200 非メッキ 0.1kg/本	本	27				[署見積]
ラスピン D10×450 非メッキ 0.1kg/本	本	7				[署見積]
計						
1 m2 当り						

代価表

19号代価表

33.800 m2当り

労務費 55° < α < 70°

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
斜面整理工	m2	33 800			32号代価表 50頁	
ワイヤーリング敷設	個	319			33号代価表 51頁	
ショートアンカSA600設置 削孔径38mm	本	37			34号代価表 52頁	
深層アンカー設置	本	3			35号代価表 53頁	
連結補助ワイヤー設置	m	300 600			36号代価表 54頁	
補助ネット張工	m2	33 800			37号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

20号代価表

10本当り

確認試験工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 660				[R7.3]
法面工	人	3 320				[R7.3]
特殊作業員	人	1 660				[R7.3]
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1本当り						

代価表

21号代価表

100掛m2当り

足場工
ロープ撤去

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 850				[R7.3]
とび工	人	10 350				[R7.3]
普通作業員	人	2 700				[R7.3]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1 200				[CK010500]
諸雑費	%	29			諸雑費	
計						
1 掛m2 当り						

スパン解体
メインケーブル撤去

代価表

22号代価表

15本当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	500			[R7.3]
特殊作業員	人	3				[R7.3]
普通作業員	人	3				[R7.3]
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1本当たり						

スパン解体
金網解体工

代価表

23号代価表

24 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	500			[R7.3]
特殊作業員	人	3				[R7.3]
普通作業員	人	6				[R7.3]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1	500			[CK010500]
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

24号代価表

1日当り

運搬工
片付け工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				[R7.3]
特殊作業員	人	2				[R7.3]
普通作業員	人	1				[R7.3]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1				[CK010500]
計						
1日当り						

代価表

25号代価表

100 m 当り

モルタル架設+撤去+路線選定
傾斜30度以上

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3 600				[R7.3]
特殊作業員	人	3 600				[R7.3]
普通作業員	人	10 800				[R7.3]
諸雑費	%	20			諸雑費	工具類(油圧ハンマー、ラチェットスパナ等)
土木一般世話役	人	0 450				[R7.3] 路線選定
特殊作業員	人	0 450				[R7.3] 路線選定
計						
1 m 当り						

代価表

26号代価表

100枚当り

敷鉄板設置・撤去
1524mm*3048mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 370				[R7.3]
とび工	人	1 370				[R7.3]
普通作業員	人	1 370				[R7.3]
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1 370			8号単価表 65頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープ [®] の費用
計						
1枚当り						

代価表

28号代価表

10袋当り

大型土のう工
撤去

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.087				[R7.3]
特殊作業員	人	0.087				[R7.3]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.087			9号単価表 66頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料
計						
1袋当り						

代価表

29号代価表

100 空m3当り

足場工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2,940				[R7.3]
とび工	人	8,820				[R7.3]
普通作業員	人	5,880				[R7.3]
諸雑費	%	8			諸雑費	
計						
1 空m3 当り						

代価表

モトルール運転単価(積卸労務+燃料)

31号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	9.110				[CZ003000]
普通作業員	人	2				[R7.3]
計						
1日当り						

代価表

32号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.550				[R7.3]
法面工	人	3.300				[R7.3]
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

33号代価表

100個当り

ワイヤーリング敷設

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 550				[R7.3]
法面工	人	1 650				[R7.3]
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 個 当 り						

代価表

34号代価表

10本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.790				[R7.3]
法面工	人	2.370				[R7.3]
諸雑費	%	35			諸雑費	
計						
1本当り						

代価表

35号代価表

100本当り

深層アンカー設置

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4	880			[R7.3]
法面工	人	19	520			[R7.3]
普通作業員	人	9	760			[R7.3]
さく岩機〔ハットドリル(空圧式)〕〈ハットドリル〉 空圧式15kg級	日	9	760			[R7建設機械等損料表] [0603-017-015-001]
空気圧縮機運転	日	4	880		38号代価表 56頁	
諸雑費	%	40			諸雑費	
土木一般世話役	人	4	950			[R7.3]
法面工	人	9	450			[R7.3]
普通作業員	人	4	950			[R7.3]
諸雑費	%	15			諸雑費	
計						
1本当り						

代価表

36号代価表

100 m 当り

連結補助ワイヤー設置

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				[R7.3]
法面工	人	0.460				[R7.3]
普通作業員	人	0.030				[R7.3]
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

37号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.700				[R7.3]
法面工	人	2.200				[R7.3]
普通作業員	人	0.900				[R7.3]
発動発電機運転	日	0.600			39号代価表 57頁	
諸雑費	%	13			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

38号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気圧縮機賃料 吐出量10.5~11.0m ³ /min ~超低 ~2次	日	1				[建設物価202601P805]
軽油 パトロール給油	L	86,810				[CZ003000]
計						
1日当り						

代価表

39号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発動発電機賃料 出力45kVA ~超低 ~3次	日	1	200			[建設物価202601P806]
軽油 パトロール給油	L	39	610			[CZ003000]
計						
1日当り						

単価表

2号単価表

ダンプトラック 普通
オンロード・タイヤセル・積載質量4t積級

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R7.3]
軽油 パトロール給油	L	5.400				[CZ003000]
ダンプトラック オンロード・タイヤセル・積載質量4t積級	時間	1				[R7建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				[R7建設機械等損料表]
計						
1 時間 当り						

単価表

4号単価表

1日当り

発動発電機(賃料)
45kVA長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	31				[CZ003000]
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA 長期割引	日	1	710			[CK013400]
計						
1日当り						

単価表

5号単価表

1時間当り

モルタルコンクリート吹付機(法面用)
 湿式・モータ駆動0.8~1.2m³/h・空気10~19m³/min

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m ³ /h・空気10~19m ³ /min	時間	1				[R7建設機械等損料表] [2011-017-012-001]
計						
1時間当り						

