

本工事費内訳書

中尾川地区（B沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘（土砂）	m3	76				
床掘（岩石）	m3	235				
埋戻し	m3	20				
埋戻し（跳ね上げ）	m3	14				
掘削面整形	m2	110				
岩盤清掃	m2	110				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート	m3	364	900			
目地材（埋設目地型枠）	m2	26				
止水板	m	7	700			

本工事費内訳書

中尾川地区（B沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠（小径丸太）	m2	209 100				
型枠（普通）放水路	m2	4 200				
型枠（目地） 局歩掛2-15	m2	26				
型枠（タラップ）	m2	1 900				
型枠（円筒内径300mm） 局歩掛治2-13	m	7 500				
キャットウォーク	m	110 400				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート	m3	32 200				
間詰型枠（小径丸太）	m2	48 600				
植生ネット伏工	m2	8				
仮設工	式	1			工種行	
仮設工	式	1			種別行	
作業道作設 不陸正整 局歩掛共8-31 作業道作設 疎林	m	1				
水替とい	m	12				

本工事費内訳書

中尾川地区（B沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土のう積	m2	2				
敷鉄板	枚	6				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
仮設材運搬 製品L≤12m 片道19.7km 往復	t	1				[R7治山林道必携・上巻P33]
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

