





造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(除伐2類)

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件										林分条件			
			自	至	樹種	作業手段	標準地面積(m <sup>2</sup> )	標準地内全本数	標準地内伐倒本数	伐採率(本数比率)	選木	伐倒木平均胸高直径	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	つる類の量	傾斜	その他
水沼・桐生	403ろ1	2.91	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ	機械(人力併用)	800	180	46	26%	標準地以外請負者	10~16cm未満	42	20.0	単木保護資材撤去	影響	20~30度未満	
	403に	2.60	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ・ヒノキ	機械(人力併用)	-	-	46	26%	請負者選木	10~16cm未満	44	20.3	単木保護資材撤去	影響	20度未満	403ろ1襲用
	455ほ1	1.82	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	機械(人力併用)	800	185	42	23%	標準地以外請負者	16~22cm未満	35	14.6	単木保護資材撤去	やや影響	20~30度未満	
	455ち	6.07	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	機械(人力併用)	800	179	42	23%	標準地以外請負者	16~22cm未満	52	14.6	単木保護資材撤去	やや影響	20~30度未満	
	457そ	2.39	契約締結日の翌日	R9.3.12	ヒノキ	機械(人力併用)	800	170	45	26%	標準地以外請負者	16~22cm未満	50	22.1	剥皮防止資材撤去	やや影響	20~30度未満	
	461へ2	4.91	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ・ヒノキ	機械(人力併用)	-	-	45	26%	請負者選木	16~22cm未満	37	13.8		影響	20~30度未満	462い3襲用
	462い3	9.75	契約締結日の翌日	R9.3.12	スギ・ヒノキ	機械(人力併用)	800	173	45	26%	標準地以外請負者	16~22cm未満	37	13.8		影響	20~30度未満	
計		30.45																

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(単木保護資材設置)

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件				
			自	至	作業手段	資材設置数量(式)	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考
水沼・桐生	434に	4.03	R8.9.1	R8.11.30	人力	8,060	55	25.2	秋
計		4.03				8,060			

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(忌避剤散布)

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件										
			自	至	作業仕様	樹種	林齢	散布本数(本)	1本あたり原液散布量(ml)	総散布量(ℓ)	希釈倍率	原液量(ℓ)	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	その他
水沼・桐生	445ほ	1.23	契約締結日の翌日	R8.11.30	忌避剤散布	スギ	1	2,460	0.005	36.90	3倍	12.30	62	17.8	
	445ほ	1.23	契約締結日の翌日	R9.3.12	忌避剤散布	スギ	1	2,460	0.005	36.90	3倍	12.30	62	17.8	
	446れ	5.30	契約締結日の翌日	R8.11.30	忌避剤散布	スギ	3	10,600	0.010	318.00	3倍	106.00	114	28.4	
	446れ	5.30	契約締結日の翌日	R9.3.12	忌避剤散布	スギ	3	10,600	0.010	318.00	3倍	106.00	114	28.4	
	446そ	5.89	契約締結日の翌日	R8.11.30	忌避剤散布	スギ	3	11,780	0.010	353.40	3倍	117.80	66	28.4	
	446そ	5.89	契約締結日の翌日	R9.3.12	忌避剤散布	スギ	3	11,780	0.010	353.40	3倍	117.80	66	28.4	
	455に1	0.20	契約締結日の翌日	R8.11.30	忌避剤散布	スギ	3	360	0.005	5.40	3倍	1.80	31	13.9	
	455に1	0.20	契約締結日の翌日	R9.3.12	忌避剤散布	スギ	3	360	0.005	5.40	3倍	1.80	31	13.9	
	455へ	0.20	契約締結日の翌日	R8.11.30	忌避剤散布	ヒノキ	2	360	0.005	5.40	3倍	1.80	39	15.2	
455へ	0.20	契約締結日の翌日	R9.3.12	忌避剤散布	ヒノキ	2	360	0.005	5.40	3倍	1.80	39	15.2		
計		25.64							1438.20		479.4				

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(剥皮防止資材設置)

事業名: 令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業

群馬森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間		作業条件									林分条件	
			自	至	作業手段	標準地面積 (m2)	標準地内 設置本数	ha当たり 設置本数(本)	設置本数 (本)	1本当たり 設置数量 (m)	資材設置 数量 (巻)	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	平均 胸高直径	備考
水沼・桐生	421ほ2	4.97	契約締結日の翌日	R9.3.12	人力	800	58	726	3,611	6.900	25	55	27.2	26.0cm	
	421ほ3	6.46	契約締結日の翌日	R9.3.12	人力	-	-	729	4,711	6.900	32	59	26.2	26.0cm	421ほ2襲用
	421ち1	2.36	契約締結日の翌日	R9.3.12	人力	800	96	1199	2,830	6.000	17	69	27.2	20.0cm	
	421り2	0.15	契約締結日の翌日	R9.3.12	人力	-	-	1178	177	6.000	1	60	29.2	20.0cm	421ち1襲用
	421り4	1.03	契約締結日の翌日	R9.3.12	人力	-	-	1146	1,180	6.000	7	63	29.8	20.0cm	421ち1襲用
	421り6	3.49	契約締結日の翌日	R9.3.12	人力	-	-	1143	3,989	6.000	24	64	30.6	20.0cm	421ち1襲用
	421り8	5.17	契約締結日の翌日	R9.3.12	人力	-	-	1192	6,161	6.000	37	69	29.4	20.0cm	421ち1襲用
	421り12	3.56	契約締結日の翌日	R9.3.12	人力	800	74	919	3,271	6.300	21	68	31.4	22.0cm	
	421り15	0.58	契約締結日の翌日	R9.3.12	人力	800	40	495	287	5.700	2	66	32.8	18.0cm	
	455ち	6.07	契約締結日の翌日	R9.3.12	人力	800	137	1713	10,395	5.625	58	52	14.6	17.5cm	除伐2類箇所
462い3	9.75	契約締結日の翌日	R9.3.12	人力	800	128	1600	15,600	5.430	85	37	13.8	16.2cm	除伐2類箇所	
計		43.59							52,212		309巻(62梱包)				