

本工事費内訳書

田沢（梨木楡沢）林道（鹿角橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行	
現場塗装工	式	1			工種行	
橋梁塗装工	式	1			種別行	
塗替塗装 清掃・水洗い	m2	56 500				
塗替塗装 素地調整1種 循環式ブラスト工法（機械車載型）	m2	56 500				
塗替塗装 研削材（グリット）及び珪酸カス回収・積込工 （場内集積・選別・積込）	m2	56 500				
塗替塗装 下塗り Rc-I 有機ゾルカッチペイント(1層)・スプレー600g/m2	m2	56 500				
塗替塗装 下塗り Rc-I 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)・スプレー240g/m2	m2	56 500				
塗替塗装 中塗り Rc-I 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・スプレー170g/m2 淡彩	m2	56 500				
塗替塗装 上塗り Rc-I 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料・スプレー140g/m2 淡彩	m2	56 500				
橋梁保全工	式	1			費目行	
橋梁補修工	式	1			工種行	
断面修復工	式	1				
仮設工	式	1			費目行	

本工事費内訳書

田沢（梨木楡沢）林道（鹿角橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
足場工	式	1				
環境対策工	式	1			種別行	
環境対策工	式	1				
廃棄物処理工	式	1			種別行	
特別管理産業廃棄物処理工 (低濃度PCB廃棄物)	式	1				
敷鉄板工	式	1			種別行	
敷鉄板	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
仮設材運搬 製品L≤12m 片道24km 往復	t	17 644				

本工事費内訳書

田沢（梨木楡沢）林道（鹿角橋）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
安全費	式	1				
防じんマスク タイプ RL2-2相当 6人分	個	6				
防じんマスク用フィルター(交換用含む) 4日2個組使用/人	個	12				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				