

資材内訳書

事業地 (担当区)	林小班 (伐区)	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資材		生産予定		法令制限等
						本数 (本)	材積 (m³)	種別	材積 (m³)	
東谷地 (都路)	266い	保護伐	0.83	立木	アカマツ	253	250.47	一般材	80	
								低質材	75	
					その他L	509	49.00	一般材	0	
								低質材	15	
					小計	762	299.47	一般材	80	
								低質材	90	
東谷地 (都路)	266ろ	列状間伐	0.44	立木	スギ	191	55.96	一般材	20	
								低質材	15	
					小計	191	55.96	一般材	20	
								低質材	15	
東谷地 (都路)	266は	列状間伐	0.61	立木	スギ	261	77.56	一般材	30	
								低質材	20	
					小計	261	77.56	一般材	30	
								低質材	20	
東古道乙14の1 (都路)	283お	列状間伐	0.36	立木	スギ	170	55.51	一般材	15	
								低質材	20	
					小計	170	55.51	一般材	15	
								低質材	20	
東古道乙14の1 (都路)	284い	保護伐	6.01	立木	アカマツ	4,350	2,670.00	一般材	330	
								低質材	1,250	
					その他L	4,425	225.00	一般材	0	
								低質材	80	
					小計	8,775	2,895.00	一般材	330	
								低質材	1,330	
東古道乙14の1 (都路)	284ろ	列状間伐	1.41	立木	カラマツ	160	139.95	一般材	20	
								低質材	65	
					その他L	88	7.23	一般材	0	
								低質材	0	
					小計	248	147.18	一般材	20	
			低質材	65						
東古道乙14の1 (都路)	284は2	列状間伐	1.69	立木	スギ	678	273.79	一般材	130	
								低質材	30	
					その他L	19	6.20	一般材	0	
								低質材	0	
					小計	697	279.99	一般材	130	
			低質材	30						
東古道乙14の1 (都路)	284こ2	列状間伐	1.45	立木	ヒノキ	742	193.05	一般材	30	
								低質材	75	
					小計	742	193.05	一般材	30	
								低質材	75	
東古道乙14の1 (都路)	284こ3	列状間伐	4.90	立木	ヒノキ	2,514	652.33	一般材	175	
								低質材	165	
					小計	2,514	652.33	一般材	175	
								低質材	165	
東古道乙14の1 (都路)	284ぬ1	列状間伐	3.97	立木	スギ	1,868	612.17	一般材	200	
								低質材	140	
					小計	1,868	612.17	一般材	200	
								低質材	140	
東古道乙14の1 (都路)	284る5	列状間伐	1.60	立木	ヒノキ	855	231.10	一般材	80	
								低質材	40	
					小計	855	231.10	一般材	80	
								低質材	40	

## 資材内訳書

事業地 (担当区)	林小班 (伐区)	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資材		生産予定		法令制限等
						本数 (本)	材積 (m³)	種別	材積 (m³)	
	合計		23.27			17,083	5,499.32	一般材	1,110	
								低質材	1,990	

事業地	林小班	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資材		生産予定		
						本数 (本)	材積 (m³)	種別	材積 (m³)	
		列状間伐	16.43			7,546	2,304.85	一般材	700	
								低質材	570	
		保護伐	6.84			9,537	3,194.47	一般材	410	
								低質材	1,420	
	合計		23.27			17,083	5,499.32	一般材	1,110	
								低質材	1,990	
								計	3,100	

## 単位工程別内訳書

事業場所	材種	単位行程	予定数量	備考
福島県田村市都路町古道字 東谷地国有林 266い林小班外	立木	選木・伐倒	5,499.32 m <sup>3</sup>	17,083 本
	素材	プロセッサ造材	3,005 m <sup>3</sup>	
	素材	伐木造材	95 m <sup>3</sup>	
	素材	フォワーダ集材	3,100 m <sup>3</sup>	
	素材	山元トラック運材	2,910 m <sup>3</sup>	
	素材	最終トラック運材	190 m <sup>3</sup>	
	素材	山元機械巻立	2,910 m <sup>3</sup>	
	素材	山元検知	920 m <sup>3</sup>	
	造林	地拵	6.01 ha	

## 完了検査場所内訳書

材 種	検 査 場 所	完了予定数量	備 考
素 材	檜山中間土場 (福島県田村市都路町古道字 休場国有林292り1・292ら林小班)	2,910 m <sup>3</sup>	
素 材	原木市場	190 m <sup>3</sup>	約50kmを想定
合計		3,100 m <sup>3</sup>	
地 拵	福島県田村市都路町 字東古道乙14の1国有林284い林 小班	6.01 ha	
合計		6.01 ha	

## 事業内訳書

事業名:令和7年度 都路地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】

作業種	林小班	作業量 (ha)	事業期間		備考
			自	至	
地拵	284い	6.01	令和7年 月 日 (契約締結の翌日)	令和8年2月27日まで	
計		6.01			