事業名: 令和7年度都路地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)

福島森林管理署

物件番号	林小班	伐採種	伐採率	実行面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件									
									平均直径	平均樹高	平均 単木 材積	生産量	適用 利用率 (歩止り)	事業地		伐倒	集材方法		完了地点別内訳				
							本数	材積						林地 傾斜	下層 植生	通勤距離 車・片道	伐倒 方法	集材方法	平 均 集運材 距 離	中間土場 (一般 材)	中間土場 (低質 材)	最終	備考
(単位)			%				本	m³	cm	m	m³	m³	%	度		km			m	m³	m³	m³	
1	2661	皆伐	100%	0.83	アカマツ	68	253	250.47	34	20	0.99	155	62%	25	中	4.7	皆伐	フォワーダ	105	20	90	60	
					その他L		509	49.00	12	12	0.10	15	31%										
	266ろ	間伐	33%	0.44	スギ	44	191	55.96	16	14	0.29	35	63%	25	中	4.7	列状	フォワーダ	46	10	15	10	
	266は	間伐	33%	0.61	スギ	44	261	77.56	16	13	0.30	50	64%	25	中	4.7	列状	フォワーダ	232	20	20	10	
	283お	間伐	32%	0.36	スギ	55	170	55.51	16	13	0.33	35	63%	20	中	2.4	列状	フォワーダ	50	10	20	5	
	2846	皆伐	100%	6.01	アカマツ	71	4,350	2,670.00	26	18	0.61	1580	59%	25	中	2.6	皆伐	フォワーダ	1,030	330	1,330	0	
					その他L	. –	4,425	225.00	10	11	0.05	80	36%				<u> </u>						
	2843	間伐	32%	1.41	カラマツ	71	160	139.95	26	23	0.87	85	61%	25	中	2.6	列状	フォワーダ	1,377	0	65	20	
					その他L		88		14	11	0.08	0	0%										
	284112	間伐	34%	1.69	スギ	48	678	273.79	20	17	0.40	160	58%	20	中	2.6	列状	フォワーダ	887	120	30	10	
					その他L		19		24	16	0.33	0	0%										
	2841=2	間伐	31%	1.45		42	742		22	15	0.26	105	54%	25	中	2.6	列状	フォワーダ	392	30	75	0	
	2841=3	間伐	31%	4.90	ヒノキ	43	2,514	652.33	22	15	0.26	340	52%	25	中	2.6	列状	フォワーダ	0	150	165	25	
	284డు1	間伐	32%	3.97	スギ	54	1,868		16	13	0.33	340	56%	25	中	2.6	列状	フォワーダ	791	150	140	50	
	28435	間伐	33%	1.60	ヒノキ	44	855	231.10	20	15	0.27	120	52%	25	中	2.6	列状	フォワーダ	1,017	80	40	0	
	合計			23.27			17,083	5,499.32				3,100								920	1,990	190	

^{※1} 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

^{※2} 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。