

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 大槻林道改良工事

令 和 8 年 度

路 線 名	大槻林道	林 道 区 分	2種2級
林 道 種 類	森林管理道	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	福島県田村市都路町岩井沢字北向国有林295る5林小班外
---------	-----------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 福島森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	大槻林道改良工事		
工事場所	福島県田村市都路町岩井沢字北向国有林295る5林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.02
	冬期補正(%)		0.00
			4週8休以上(月単位)
共通仮設費	工種区分		舗装工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.30
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.30
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	100
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
復興係数補正		1.10	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04
			35%以上又は300万円未満 金銭保証

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
林業作業用施設	式	1			種別行
林業作業用施設	m3	152,800			1号明細書 3頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面	m2	509,400			2号明細書 4頁
目地板	m2	7,640			3号明細書 5頁
砂利路盤工（機械）	式	1			4号明細書 6頁
路肩整正	m	169,750			5号明細書 7頁
仮設工（大槻林道）	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
現道補修工	式	1			種別行
現道補修	式	1			6号明細書 8頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

コンクリート路面

明細書

(2号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設	m2	100			4号代価表 12頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			5号代価表 13頁	
溶接金網設置工 6.0*150*150mm	m2	100			6号代価表 14頁	
養生工	m2	100			7号代価表 15頁	
計						
1 m2 当り						

砂利路盤工（機械）

明細書

（ 4号明細書 ）

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床掘削	m3	152 800			9号代価表 17頁	
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 敷均し幅2.5m以上 バック材	m2	509 400			10号代価表 18頁	
締固め	m2	509 400			11号代価表 19頁	
計						
1式当り						

路体(築堤)盛土
2.5m未満

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.66				
K1	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	0.66		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		
R		99.11				
R1	普通作業員	90.70		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.41		特殊作業員		
Z		0.23				
Z1	軽油 パトロール給油	0.23		軽油 パトロール給油		

代価表

(4号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25BB	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2 100				
普通作業員	人	3 500				
バックホ(賃料)	日	1 250			4号単価表 24頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

