

本工事費内訳書

助川山地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			
治山土工	式	1			
作業土工 第1号コンクリート谷止工	式	1			
床掘 礫質土	m3	75			
床掘 軟岩（I）B	m3	234			
埋戻し	m3	29			
掘削面整形 岩盤	m2	86			
岩盤清掃	m2	86			
転石破碎工	m3	4			
治山ダム工	式	1			
第1号コンクリート谷止工	式	1			
コンクリート (1沢1号谷止)	m3	266	300		
打継面清掃	m3	266	300		
伸縮継目	m2	19	500		

本工事費内訳書

助川山地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	m	6 600			
水抜管(硬質塩化ビニール管) 呼径 200mm	m	3 300			
一般型枠 (下流側)	m ²	133 600			
丸太残存型枠 (上流側)	m ²	112 800			
水平打ち継ぎ目型枠	m ²	37 100			
キャットウォーク	m	118			
間詰工	式	1			
間詰コンクリート (1号谷止)	m ³	6 600			
間詰コンクリート型枠(丸太残存) (1号谷止)	m ²	22			
間詰部伏工	m ²	8 600			
溪間工付属物設置工	式	1			
堤名板取付工	式	1			
堤名板取付 0.3m×0.4m	枚	1			
仮設工	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工（指定仮設）	式	1			
土石流対策	式	1			
土石流対策費	式	1			
仮設工（任意仮設）	式	1			
工事用道路工	式	1			
作業道作設	式	1			
水替工	式	1			
廻排水	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			