

本工事費内訳書

藤兵衛沢林業専用道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道施設災害復旧 1号被災箇所	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂)	m3	296				
路盤工	式	1			種別行	
路盤 上層路盤工	m2	191 500				
路盤 下層路盤工	m2	191 500				
路肩整正(機械)	m	35 600				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(切土部)	m2	376 900				
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 積込・運搬	m3	534				
擁壁工	式	1			工種行	
プレキャスト擁壁工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

藤兵衛沢林業専用道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト垂直擁壁	式	1				
床掘り	m3	657				
埋戻し	m3	323				
基面整正	m2	42,300				
法面保護工	式	1			工種行	
植生マット工	式	1			種別行	
植生マット 切土部	m2	376,900				
排水構造物工	式	1			工種行	
横断工	式	1			種別行	
プレキャストU型横断溝	式	1				
横断溝補強工 コンクリート路面工	m2	54,200				
横断工小口止め	式	1				
流末工	式	1			種別行	
流末縦排水工	式	1				

本工事費内訳書

藤兵衛沢林業専用道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 階段式	m	12				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
足場	掛m2	45				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
林道施設災害復旧 2号-1被災箇所	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

藤兵衛沢林業専用道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂)	m3	220				
盛土工	式	1			種別行	
盛土(流用土)	m3	106				
盛土(発生土)	m3	77				
盛土(不足土) 2号-2被災箇所から運搬	m3	7				
路盤工	式	1			種別行	
路盤 上層路盤工	m2	171 600				
路盤 下層路盤工	m2	171 600				
路肩整正(機械)	m	44 500				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(切土部)	m2	391				
法面整形(盛土部)	m2	136 500				
擁壁工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

藤兵衛沢林業専用道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ふとんかご工	式	1			規格行	
大型ふとんかご	式	1				
床掘り	m3	37				
埋戻し	m3	12				
基面整正	m2	15 600				
法面保護工	式	1			工種行	
植生マット工	式	1			種別行	
植生マット 切土部	m2	391				
植生マット 盛土部	m2	136 500				
排水構造物工	式	1			工種行	
横断工	式	1			種別行	
プレキャストU型横断溝	式	1				
横断溝補強工 コンクリート路面工	m2	30 400				
横断工小口止め	式	1				

本工事費内訳書

藤兵衛沢林業専用道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
流末工	式	1			種別行	
コルゲートフリューム設置	m	18				
帯工（コンクリート）	式	1				
ふとんかご 階段式	m	4				
ふとんかご スロープ式	m	4				
構造物撤去工	式	1			工種行	
排水構造物撤去工	式	1			種別行	
コルゲートフリューム撤去	式	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工 既設道補修	式	1			種別行	
工事用道路補修	m2	600				
法面整形（切土部）	m2	518				
植生マット 切土部	m2	518				

本工事費内訳書

藤兵衛沢林業専用道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道施設災害復旧 2号-2被災箇所	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂)	m3	354				
盛土工	式	1			種別行	
盛土(流用土)	m3	149				
路盤工	式	1			種別行	
路盤 上層路盤工	m2	300 200				
路盤 下層路盤工	m2	300 200				
路肩整正(機械)	m	80				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(切土部)	m2	544 100				
法面整形(盛土部)	m2	25 700				
残土処理工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

藤兵衛沢林業専用道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土処理 積込・運搬	m3	137				
擁壁工	式	1			工種行	
プレキャスト擁壁工	式	1			種別行	
アンカー式擁壁	式	1				
床掘り	m3	67				
埋戻し	m3	19				
基面整正	m2	7 100				
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行	
コンクリート	m3	8 400				
型枠 丸太残存型枠	m2	26 200				
型枠 普通型枠	m2	2 600				
基礎材	m2	7 600				
床掘	m3	22				
埋戻し	m3	16				

本工事費内訳書

藤兵衛沢林業専用道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	6,400				
法面保護工	式	1			工種行	
植生マット工	式	1			種別行	
植生マット 切土部	m2	544,100				
植生マット 盛土部	m2	25,700				
排水構造物工	式	1			工種行	
横断工	式	1			種別行	
プレキャストU型横断溝	式	1				
横断溝補強工 コンクリート路面工	m2	50,600				
横断工小口止め	式	1				
流末工	式	1			種別行	
コルゲートフリューム設置	m	11				
帯工（コンクリート）	式	1				
ふとんかご 階段式	m	4				

本工事費内訳書

藤兵衛沢林業専用道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご スロープ式	m	4				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				