

国有林林道事業設計書

工 事 名 水戸地区車両系建設機械チャーター等単価契約

施 工 地 茨城県常陸太田市町屋町字富士山国有林外

令和8年度

森林管理局 茨城森林管理署

森林管理署 茨城森林管理署

事務所名等 本署

本工事費内訳書

R8年度水戸地区車両系建設機械チャーター等単価契約

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械のチャーター	式	1			費目行
小型バックホウ運転経費（誘導員付き） クロー型・山積0.022m ³ (平積0.015m ³)	時間	70			1号明細書 3頁
バックホウ運転経費(誘導員付き) 平積0.20m ³ ・山積0.28m ³	時間	150			2号明細書 4頁
バックホウ運転経費(誘導員付き) 平積0.35m ³ ・山積0.45m ³	時間	160			3号明細書 5頁
トラクターショベル運転経費(誘導員付き) ホイール0.35m ³ から0.35m ³	時間	30			4号明細書 6頁
ダンプトラック運転経費(誘導員付き) 4.0t積 タイヤ損耗4t 砕石用	時間	140			5号明細書 7頁
大型土のう制作据え付け(作業機械別途) 丸型Φ110×108cm	袋	50			6号明細書 8頁
危険木処理(胸高Φ16cm以上－22cm以下)	本	30			7号明細書 9頁
危険木処理(胸高Φ22cm以上－28cm以下)	本	30			8号明細書 10頁
危険木処理(胸高Φ28cm以上)	本	30			9号明細書 11頁
重機輸送費 2t車 片道20km以下 運転手付き BH0.02m ³ 級用	回	10			10号明細書 12頁
重機輸送費 10t車 片道20km以下 運転手付き BH0.28m ³ 級用	回	14			11号明細書 13頁
重機輸送費 10t車 片道20km以下 運転手付き BH0.45m ³ ・トラクタショベル用	回	14			12号明細書 14頁
工事価格	式	1			

明細書

小型バックホ運転経費（誘導員付き）
クロー型・山積0.022m3(平積0.015m3)

(1号明細書)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.170				[1][2]
土木一般世話役	人	0.170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	0.860				[1][2]
小型バックホ クロー型・山積0.022m3(平積0.015m3)	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20.400			諸雑費	現場管理費 34.00%×0.6=20.40% [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22.330			諸雑費	一般管理費22.33% 一般管理費500万円以上30億円以下
計						
1 時 間 当 り						

明細書

バックホウ運転経費(誘導員付き)
平積0.20m³・山積0.28m³

(2号明細書)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 900				[1][2]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] カー型・山積0.28m ³ (平積0.2 m ³)	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 400			諸雑費	現場管理費 34.00%×0.6=20.40% [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22 330			諸雑費	一般管理費22.33% 工事原価500万円以上30億円以下
計						
1 時間 当り						

明細書

バックホウ運転経費(誘導員付き)
平積0.35m³・山積0.45m³

(3号明細書)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8 600				[1][2]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 400			諸雑費	現場管理費 34.00%×0.6=20.40% [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22 330			諸雑費	一般管理費22.33% 工事原価500万円以上30億円以下
計						
1 時間 当り						

トラクターショベル運転経費(誘導員付き)
 ホイール0.35m3から0.35m3

明細書

(4号明細書)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	0 210				[1][2]
土木一般世話役	人	0 210				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	3				[1][2]
ホイールローダ(トラクショベル)[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・バケット山積容量0.34~0.35m3	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 400			諸雑費	現場管理費 34.00%×0.6=20.40% [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22 330			諸雑費	一般管理費22.33% 工事原価500万円以上30億円以下
計						
1 時間 当り						

明細書

ダンプトラック運転経費(誘導員付き)
4.0t積 タイヤ損耗4t 砕石用

(5号明細書)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 400				[1][2]
ダンプトラック オノロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				[1][2]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 400			諸雑費	現場管理費 34.00%×0.6=20.40% [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22 330			諸雑費	一般管理費22.33% 工事原価500万円以上30億円以下
計						
1 時間 当り						

大型土のう制作据え付け(作業機械別途)
丸型Φ110×108cm

明細書

(6号明細書)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				[1][2][3]
特殊作業員	人	0 280				[1][2][3]
普通作業員	人	0 280				[1][2][3]
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	[2][3]
大型土のう (フタ付) 丸型 径 1 1 0 × 長 1 0 8 c m	枚	10				[2][3]
現場管理費 [2]	%	20 400			諸雑費	現場管理費 34.00%×0.6=20.40% [3]純工事費700万円以下
一般管理費 [3]	%	22 330			諸雑費	一般管理費22.33% 工事原価500万円以上30億円以下
計						
1 袋 当 り						

