

本工事費内訳書

(当初公表用) 小木津山地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工 流木止工	式	1			種別行
礫質土床掘	m3	221			1号明細書 12頁
軟岩 I B床掘	m3	10			2号明細書 13頁
埋戻し	m3	34			3号明細書 14頁
河床整理	式	1			種別行
礫質土掘削	m3	898			4号明細書 15頁
礫質土盛土	m3	634			5号明細書 16頁
空石積工	m2	58			6号明細書 17頁
流木補足工	式	1			工種行
流木止工	式	1			7号明細書 18頁
材料費	式	1			8号明細書 19頁
山腹工	式	1			費目行

本工事費内訳書

(当初公表用) 小木津山地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） No.1大型かご砕土留工	m3	193			9号明細書 20頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） No.1大型かご砕土留工	m3	96			10号明細書 21頁
盛土（発生土） No.2大型かご砕土留工	m3	46			11号明細書 22頁
作業土工	式	1			種別行
床掘（土砂） No.1大型かご砕土留工	m3	185			12号明細書 23頁
埋戻し No.1大型かご砕土留工	m3	73			13号明細書 24頁
床掘（土砂） No.2大型かご砕土留工	m3	125			14号明細書 25頁
床掘（軟岩 I B） No.2大型かご砕土留め工	m3	10			15号明細書 26頁
埋戻し No.2大型かご砕土留工	m3	56			16号明細書 27頁
床掘（土砂） 人力 木製砕帯工	m3	2			17号明細書 28頁
埋戻し 人力 木製砕帯工	m3	1			18号明細書 29頁

本工事費内訳書

(当初公表用) 小木津山地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹基礎工	式	1			工種行
法切工	式	1			種別行
人力法切	m3	74			19号明細書 30頁
かご土留工	式	1			種別行
No.1大型かご枠土留工 L=41.0m	式	1			20号明細書 31頁
No.1大型かご枠土留工材料	式	1			21号明細書 32頁
No.2大型かご枠土留工 L=38.0m	式	1			22号明細書 33頁
No.2大型かご枠土留工材料	式	1			23号明細書 34頁
No.2大型かご枠土留工材料運搬	式	1			24号明細書 35頁
水路工	式	1			種別行
植生マット水路工	m	47,500			25号明細書 36頁
植生マット水路工受け口	箇所	5			26号明細書 37頁
植生マット水路工材料運搬 (上部設置)	式	1			27号明細書 38頁
植生マット水路工・水路受口材料運搬 (下部設置)	式	1			28号明細書 39頁

本工事費内訳書

(当初公表用) 小木津山地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木製柵帯工	m	9			29号明細書 40頁
木製柵帯工材料運搬(上部設置)	式	1			30号明細書 41頁
木製柵帯工材料運搬(下部設置)	式	1			31号明細書 42頁
山腹緑化工	式	1			種別行
筋工	式	1			種別行
丸太筋工	m	115 500			32号明細書 43頁
階段筋工 (A測線) 階段幅 30cm	m	31 400			33号明細書 44頁
階段筋工 (B測線) 階段幅 30cm	m	84 900			34号明細書 45頁
伏工	式	1			種別行
植生マット①伏工	m2	544 500			35号明細書 46頁
植生マット伏工② (モルタル袋付)	m2	740 200			36号明細書 47頁
植生マット②材料運搬 (上部設置)	式	1			37号明細書 48頁
植生マット②材料運搬 (下部設置)	式	1			38号明細書 49頁
厚層マット伏工	m2	419 600			39号明細書 50頁

本工事費内訳書

(当初公表用) 小木津山地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚層マット材料運搬	式	1			40号明細書 51頁
落石防止工	式	1			種別行
落石予防工	式	1			種別行
ワイヤーネット伏工 (ワイヤーネット工・小割除去工)	式	1			41号明細書 52頁
ワイヤーネット伏工材料 (ワイヤーネット工・小割除去工)	式	1			42号明細書 53頁
ワイヤーロープ伏工足場	式	1			43号明細書 54頁
ワイヤーネット伏工材料運搬	式	1			44号明細書 55頁
仮設工	式	1			工種行
指定仮設	式	1			種別行
支障木処理(立木) 伐倒・玉切・集材・運材	本	34			1号内訳書 8頁
支障木処理(倒木)	本	56			2号内訳書 9頁
支障産廃処理(枝葉・枝条)	t	9 220			3号内訳書 10頁
支障産廃処理(根株)	t	2 190			4号内訳書 11頁
任意仮設	式	1			種別行

本工事費内訳書

(当初公表用) 小木津山地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業道修繕	m	154			45号明細書 56頁
仮設防護柵	式	1			46号明細書 57頁
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	22			1号代価表 58頁
大型土のう工 設置(再設置含む)	袋	7			2号代価表 59頁
大型土のう工 撤去	袋	22			3号代価表 60頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

