

## 工種別数量内訳書

工事名 内野林業専用道新設工事(H25補正)

茨城森林管理署 本署

工種	種別	数量	単位	摘要	
土工費	[ 施工延長 ]	819.30	m		
	草刈機伐開1種	5,253.80	㎡	草刈機 カッター径255mm	
	機械除根 中林	191.00	㎡	0.45BH	
	掘削 砂・砂質土	13,678.80	㎡	0.80BH【普通】90° 現場中	
	流用盛土	1,316.90	m3	15t級BD(普通)	
	不整地運搬車運搬盛土(6.0t)	2,303.50	m3	各土質対応	
	不整地運搬車運搬残土処理(6.0t)	8,690.50	m3	各土質対応	
	盛土法面整形工(削り取り整形)	2,019.20	m2	0.80BH	
	上層路盤工	509.70	m3	15t級BD 敷均し厚20cm	
	盛土法止コンクリートウォール	19.80	m3	GW-1.5-I(b-S) 一般型枠	
	路側コンクリートウォール	28.02	m3	GW-L-I-0.3(b-S) 一般型枠	
	路側コンクリートブロック積工	108.10	m2	BW-L-N(b)	
	コンクリート路面工	916.45	m2	コンクリート厚:15cm(平均幅 3.0m)	
	路盤排水工(硬質ポリ管)	4.00	箇所	内径10cm網目 硬質ポリ管	
	ヒューム管B形管据付工	12.20	m	径700mm(180° 砂基礎)	
	ヒューム管B形管据付工	12.20	m	径900mm(180° 砂基礎)	
	ヒューム管B形管据付工	15.80	m	径1000mm(180° 砂基礎)	
	ボックスカルバート据付工	14.00	m	2000*1500*2000	
	種子吹付工	5,318.60	m2	吹付機2.5m3 普通トラック4-4.5t	
	ソイルテクターEN工(盛土)	3,704.30	㎡	ソイルテクターEN(麻・レーヨン1重織ネット・種子無)	
	木柵工(H=0.30m 3段)	325.00	m		
	工種計				
	溝渠工	[ 施工各種 ]	8.00	工種	
鋼製横断溝据付工		10.80	m	平坦3型 幅広蓋	
鋼製横断溝据付工		23.40	m	勾配3型 幅広蓋	
木製路面排水工		12.00	m	A-300型	
暗渠排水工		55.00	m	400*400 網状管 径150mm(1/3無孔)	
コルゲートフリューム据付工		46.00	m	350*350 t=1.6	
二重ふとんかご工		8.00	枚	500*1200*2000 4.0*130 0.80BH	

## 工種別数量内訳書

工事名 内野林業専用道新設工事(H25補正)

茨城森林管理署 本署

工 種	種 別	数 量	単 位	摘 要
	ふとんかご工(階段式)	178.00	m	500*1200 3.2*150 (0.45BH)
	横断溝補強コンクリート	49.40	m2	コンクリート厚15cm 路盤厚15cm
	工 種 計			
仮設工	[ 施 工 々 種 ]	3.00	工 種	
	ポンプ運転(作業時排水)	15.00	日	0-40m3/h 揚程15m以下
	手すり先行型枠組足場工	68.00	掛m2	
	単管傾斜足場工	52.50	掛m2	
	工 種 計			
直接工事費計				
共通仮設費		1.00	式	
現場管理費		1.00	式	
間接工事費計				
工事原価				
一般管理費等		1.00	式	
工事価格				
消費税相当額		8.00	%	
本工事費計				