

資 材 内 訳 表

令和7年度 差塩地区外森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】【R6当初明許】

林小班 (伐区)	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資 材			生産 予定 材積 (m ³)	備 考
					類 別	本 数	材 積		
41へⅠ	誘導伐	0.61	立木	スギ	一般材	325	532.77	400	保安林 誘導伐
					パルプ材	54	24.78		
計		0.61				379	557.55	400	
41へⅡ	誘導伐	0.31	立木	スギ	一般材	164	270.74	190	保安林 誘導伐
					パルプ材	28	12.61		
計		0.31				192	283.35	190	
41へⅢ	誘導伐	1.01	立木	スギ	一般材	530	882.12	640	保安林 誘導伐
					パルプ材	89	41.03		
計		1.01				619	923.15	640	
41へⅣ	誘導伐	1.32	立木	スギ	一般材	694	1,152.95	840	保安林 誘導伐
					パルプ材	117	53.63		
計		1.32				811	1,206.58	840	
41へⅤ	誘導伐	0.27	立木	スギ	一般材	126	235.84	180	保安林 誘導伐
					パルプ材	23	10.98		
計		0.27				149	246.82	180	
41へⅥ	誘導伐	0.62	立木	スギ	一般材	328	541.55	400	保安林 誘導伐
					パルプ材	56	25.20		
計		0.62				384	566.75	400	
41へⅦ	誘導伐	0.94	立木	スギ	一般材	492	821.03	610	保安林 誘導伐
					パルプ材	84	38.20		
計		0.94				576	859.23	610	
41へⅧ	誘導伐	0.59	立木	スギ	一般材	434	254.93	300	保安林 誘導伐
						300	69.94		
				アカマツ	パルプ材	45	53.25		
				モミ		2	7.08		
				他L		135	49.72		
計		0.59				916	434.92	300	
41へⅨ	誘導伐	2.33	立木	スギ	一般材	1,688	1,006.60	1,185	保安林 誘導伐
						1,161	276.12		
				アカマツ	パルプ材	174	210.28		
				他L		524	196.31		
計		2.33				3,547	1,689.31	1,185	

資 材 内 訳 表

令和7年度 差塩地区外森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】【R6当初明許】

林小班 (伐区)	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資 材			生産 予定 材積 (m ³)	備 考
					類 別	本 数	材 積		
42はⅠ	誘導伐	0.40	立木	ヒノキ	一般材	290	80.60	120	保安林 誘導伐
					パルプ材	360	47.50		
				他L		270	43.00		
計		0.40				920	171.10	120	
42はⅡ	誘導伐	0.99	立木	スギ	一般材	115	103.66	365	保安林 誘導伐
					パルプ材	135	115.02		
				ヒノキ	一般材	518	141.11		
					パルプ材	641	83.18		
				他L		489	76.62		
計		0.99				1,898	519.59	365	
42はⅢ	誘導伐	1.23	立木	スギ	一般材	175	160.84	470	保安林 誘導伐
					パルプ材	205	178.48		
				ヒノキ	一般材	576	157.23		
					パルプ材	713	92.68		
				他L		547	85.94		
計		1.23				2,216	675.17	470	
42はⅣ	誘導伐	0.99	立木	スギ	一般材	209	193.02	415	保安林 誘導伐
					パルプ材	242	214.24		
				ヒノキ	一般材	323	90.68		
					パルプ材	403	53.47		
				他L		316	50.83		
計		0.99				1,493	602.24	415	
42はⅤ	誘導伐	0.60	立木	スギ	一般材	115	100.12	245	保安林 誘導伐
					パルプ材	135	111.10		
				ヒノキ	一般材	232	64.48		
					パルプ材	288	38.00		
				他L		224	35.67		
計		0.60				994	349.37	245	
42はⅥ	誘導伐	0.97	立木	スギ	一般材	360	346.68	515	保安林 誘導伐
					パルプ材	420	384.75		
計		0.97				780	731.43	515	

資 材 内 訳 表

令和7年度 差塩地区外森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】【R6当初明許】

林小班 (伐区)	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資 材			生産 予定 材積 (m ³)	備 考
					類 別	本 数	材 積		
42はⅦ	誘導伐	0.72	立木	スギ	一般材	270	257.31	380	保安林 誘導伐
					パルプ材	315	285.57		
計		0.72				585	542.88	380	
42はⅧ	誘導伐	0.85	立木	スギ	一般材	269	250.20	415	保安林 誘導伐
					パルプ材	312	277.70		
				ヒノキ	一般材	116	30.26		
					パルプ材	141	17.87		
				他L	パルプ材	125	19.30		
計		0.85				963	595.33	415	
42と	間伐 (列状)	0.45	立木	スギ	一般材	100	65.53	90	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	112	59.13		
計		0.45				212	124.66	90	
42ち3	間伐 (列状)	5.44	立木	スギ	一般材	967	658.24	960	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	1,081	593.85		
				ヒノキ	一般材	230	95.68		
					パルプ材	138	32.89		
計		5.44				2,416	1,380.66	960	
303い3	間伐 (列状)	9.44	立木	スギ	一般材	3,540	2,352.92	1,940	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	1,180	422.44		
計		9.44				4,720	2,775.36	1,940	
303い4	間伐 (列状)	3.28	立木	スギ	一般材	1,230	817.54	680	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	410	146.78		
計		3.28				1,640	964.32	680	
303は	間伐 (列状)	10.17	立木	スギ	一般材	3,812	2,534.89	2,090	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	1,270	455.12		
計		10.17				5,082	2,990.01	2,090	
303と1	間伐 (列状)	1.32	立木	スギ	一般材	495	329.01	270	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	165	59.07		
計		1.32				660	388.08	270	

資 材 内 訳 表

令和7年度 差塩地区外森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】【R6当初明許】

林小班 (伐区)	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資 材			生産 予定 材積 (m ³)	備 考
					類 別	本 数	材 積		
303と2	間伐 (列状)	4.74	立木	スギ	一般材	1,605	1,064.32	940	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	535	191.10		
				ヒノキ	一般材	251	90.86		
					パルプ材	48	12.10		
計		4.74				2,439	1,358.38	940	
305に1	間伐 (列状)	28.32	立木	スギ	一般材	8,932	6,536.27	5,560	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	3,832	1,408.90		
計		28.32				12,764	7,945.17	5,560	
747と5	誘導伐	0.94	立木	スギ	一般材	348	396.84	490	保安林 誘導伐
						359	231.28		
				アカマツ	パルプ材	12	11.16		
				モミ		24	60.05		
計		0.94				743	699.33	490	
747と6	誘導伐	0.46	立木	スギ	一般材	174	194.22	240	保安林 誘導伐
					パルプ材	179	113.20		
				モミ		12	29.39		
計		0.46				365	336.81	240	
747㊦8	保護伐	0.22	立木	スギ	一般材	87	92.91	100	保安林 保護伐
					パルプ材	89	54.16		
				モミ		6	14.06		
計		0.22				182	161.13	100	
747㊦9	保護伐	0.40	立木	スギ	一般材	145	168.85	210	保安林 保護伐
					パルプ材	150	98.40		
				モミ		10	25.55		
計		0.40				305	292.80	210	
747㊦10	保護伐	0.05	立木	スギ	一般材	28	21.11	25	保安林 保護伐
					パルプ材	28	12.32		
計		0.05				56	33.43	25	
747㊦11	保護伐	0.19	立木	スギ	一般材	59	80.21	100	保安林 保護伐
					パルプ材	62	46.74		
				モミ		4	12.13		
計		0.19				125	139.08	100	

資 材 内 訳 表

令和7年度 差塩地区外森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】【R6当初明許】

林小班 (伐区)	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資 材			生産 予定 材積 (m ³)	備 考
					類 別	本 数	材 積		
747㍿12	誘導伐	0.44	立木	スギ	一般材	173	185.80	230	保安林 誘導伐
					パルプ材	178	108.31		
				モミ		12	28.11		
計		0.44				363	322.22	230	
747㍿13	保護伐	0.19	立木	スギ	一般材	59	80.21	190	保安林 保護伐
					パルプ材	62	46.74		
				モミ		127	141.34		
計		0.19				248	268.29	190	
747㍿	保護伐	0.26	立木	スギ	一般材	129	192.27	150	保安林 保護伐
					パルプ材	33	26.05		
計		0.26				162	218.32	150	
間伐		63.16	-	-	-	29,933	17,926.64	12,530	保育間伐 (活用型)
保護伐		1.31	-	-	-	1,078	1,113.05	775	地拵一貫作業
誘導伐		16.59				18,893	12,313.13	8,630	
合計		81.06	-	-	-	49,904	31,352.82	21,935	

作業箇所内訳書

令和7年度 差塩地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】【R6当初明許】

作業種	林 小 班	区 域 積 (ha)	実 行 積 (ha)	森林 事務所	保安林	備 考	作 業 期 間
地 拵	41 へ I	0.61	0.57	三 坂	保安林	森林作業道 は除地とする	契約締結の翌日 から 令和8年2月27日 まで
地 拵	41 へ II	0.31	0.29	三 坂	保安林		
地 拵	41 へ III	1.01	0.90	三 坂	保安林		
地 拵	41 へ IV	1.32	1.18	三 坂	保安林		
地 拵	41 へ V	0.27	0.24	三 坂	保安林		
地 拵	41 へ VI	0.62	0.57	三 坂	保安林		
地 拵	41 へ VII	0.94	0.84	三 坂	保安林		
地 拵	41 へ VIII	0.59	0.52	三 坂	保安林		
地 拵	41 へ IX	2.33	2.16	三 坂	保安林		
地 拵	42 は I	0.40	0.37	三 坂	保安林		
地 拵	42 は II	0.99	0.90	三 坂	保安林		
地 拵	42 は III	1.23	1.15	三 坂	保安林		
地 拵	42 は IV	0.99	0.92	三 坂	保安林		
地 拵	42 は V	0.60	0.55	三 坂	保安林		
地 拵	42 は VI	0.97	0.88	三 坂	保安林		
地 拵	42 は VII	0.72	0.66	三 坂	保安林		
地 拵	42 は VIII	0.85	0.77	三 坂	保安林		
三坂計	17 箇所	14.75	13.47				
地 拵	747 と 5	0.94	0.83	木 戸	保安林		
地 拵	747 と 6	0.46	0.40	木 戸	保安林		
地 拵	747 り 8	0.22	0.20	木 戸	保安林		
地 拵	747 り 9	0.40	0.35	木 戸	保安林		
地 拵	747 り 10	0.05	0.04	木 戸	保安林		
地 拵	747 り 11	0.19	0.16	木 戸	保安林		
地 拵	747 り 12	0.44	0.38	木 戸	保安林		
地 拵	747 り 13	0.19	0.17	木 戸	保安林		
地 拵	747 わ	0.26	0.23	木 戸	保安林		
木戸計	9 箇所	3.15	2.76				
合計	26 箇所	17.90	16.23				

単位工程別内訳書

令和7年度

事業場所	材種	単位工程	予定数量	備考
福島県いわき市	立木	選 木 ・ 伐 倒	31,353 m ³	保育間伐(活用型) 保護伐、誘導伐
三和町差塩	素材	プ ロ セ ッ サ 造 材	21,935 m ³	
字差塩国有林	素材	フ ォ ワ ー ダ 集 材	21,935 m ³	
41へⅠ林小班外	素材	最 終 ト ラ ッ ク 運 材	5,275 m ³	
	素材	山 元 ト ラ ッ ク 運 材	16,660 m ³	
	素材	山 元 土 場 機 械 巻 立	8,035 m ³	船戸山山元土場外
	素材	山 元 一 般 材 検 知	8,035 m ³	船戸山山元土場外
	素材	山 床	8,625 m ³	(低質材)
42ち3林小班		丸 太 筋 工	60 m	
41へⅠ林小班外		地 拵	16.23 ha	一貫作業

完了検査場所内訳書

令和7年度

[illegible]

令和7年度 造材寸法書及び桧積基準書

- 1 造材寸法
(スギ)
・柱適寸材(16～20)及び中目材(22～32)は3.1m造材、大径材(34上)及び小径材(14下)は4.1m造材が基本。小曲材は直材を造材できない場合に、2.1m材は曲がり、腐れ等の品質上、他の長級がとれない場合に限る。
(ヒノキ)
・4.1m造材が基本。小曲材は直材を造材できない場合に、2.1m材は曲がり、腐れ等の品質上、他の長級がとれない場合に限る。
(アカマツ)
・4.1m造材が基本。梁桁用として利用可能な24上の直材は6.1m、5.1mの順に優先造材。2.1m材は曲がり、腐れ等の品質上、他の長級がとれない場合に限る。
- 2 桧積基準量
・15-30㎡が基本。クリ等の良材は単木桧とする。

区分	樹種	径級 (cm)	長 級							備 考
			造材順位1	造材順位2	造材順位3	造材順位4	造材順位5	造材順位6	造材順位7	
一般材 N	スギ	34上	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
		22～32	○3.1m【直材】	4.1m【直材】	3.1m【小曲材】	2.1m				
		16～20	6.1m【直材】	○3.1m【直材】	4.1m【直材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
		10～14	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
		9下	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
	ヒノキ	22上	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
		16～20	6.1m【直材】	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m		
		10～14	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
		9下	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
	サワラ	18上	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
	アカマツ	24上	6.1m【直材】	5.1m【直材】	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	2.1m			
		18～22	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	2.1m					
		16	○3.1m【直材】	2.1m						
	カラマツ									資材を見て別途指示する。
	モミ	20上	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	2.1m					
一般材 L	クリ	16上	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	2.2m【直材】					
	ケヤキ									日本農林規格に基づき樹形に応じた造材とする。
	その他L	24上	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	2.2m【直材】					
低質材	N	9上	○2.0m							
	L	9上	○2.0m							

- ※ 一般材Nの2.1m造材は、曲がり、腐れ等の丸太の品質上、他の長級がとれない場合に限る。
- ※ 網掛けの○は基本となる長級。
- ※ 長級には延寸10cmを含む。