

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工 (No.1)	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り (礫質土)	m3	66				
床掘り (軟岩Ⅱ)	m3	84				
埋戻し (跳ね上げ土砂含む)	m3	36				
掘削面整形 (粘性土・礫質土)	m2	9				
岩盤掘削面整形 (軟岩Ⅱ)	m2	38				
岩盤清掃	m2	38				
No.1コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート (コンクリート規格：18-8-40) 圧送管敷設・撤去込 (75m)	m3	127	300			
水抜管設置 (内径：300mm 厚：5.3mm 長：4.0m/本 紙製)	m	2				
型枠 (丸太残存型枠)	m2	80	300			
型枠 (普通型枠 (放水路))	m2	4	200			

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
キャットウォーク (単管傾斜足場)	m	35				
水平打継目鉄筋	本	87				
間詰工 (同時打)	式	1			種別行	
コンクリート (コンクリート規格：18-8-40) 圧送管敷設・撤去込 (75m)	m3	22.600				
型枠 (丸太残存型枠)	m2	22.200				
袖かくし工 (もたれ式擁壁)	式	1			種別行	
コンクリート (コンクリート規格：18-8-40) 人力打設	m3	1.500				
型枠 (丸太残存型枠)	m2	3.900				
土のう積土留工 (3段積)	m	2.600				
植生シート伏工 (肥料袋無・一重ネット標準品)	m2	3.700				
溪間工付属物設置工	枚	1			工種行	
堤名板取付工	枚	1			種別行	
堤名板取付 (A型 構造物300m3未満)	枚	1				
溪間工 (No.2)	式	1			費目行	

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り (礫質土)	m3	498				
埋戻し	m3	44				
掘削面整形 (粘性土・礫質土)	m2	114				
No.2コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート (コンクリート規格：18-8-40) 圧送管敷設・撤去込 (120m)	m3	404	200			
目地板 (瀝青質 (t : 10mm))	m2	22	300			
止水板 (塩化ビニール樹脂止水板)	m	7	800			
水抜管設置 (内径：300mm 厚：5.3mm 長：4.0m/本 紙製)	m	2	900			
型枠 (丸太残存型枠)	m2	248	200			
型枠 (普通型枠 (放水路))	m2	4	200			
型枠 (目地型枠設置-撤去)	m2	22	300			
キャットウォーク (単管傾斜足場)	m	112				

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水平打継目鉄筋	本	267				
間詰工 (同時打)	式	1			種別行	
コンクリート (コンクリート規格：18-8-40) 圧送管敷設・撤去込 (120m)	m3	37 800				
型枠 (丸太残存型枠)	m2	39 400				
袖かくし工 (小型構造物)	式	1			種別行	
コンクリート (コンクリート規格：18-8-40) 人力打設	m3	3 500				
型枠 (丸太残存型枠)	m2	16 400				
水抜きパイプ設置 φ50mm VP管	m	1 900				
植生シート伏工 (肥料袋無・一重ネット標準品)	m2	2 600				
植生マット伏工 (肥料袋付・二重ネット)	m2	16				
溪間工付属物設置工	枚	1			工種行	
堤名板取付工	枚	1			種別行	
堤名板取付 (B型 構造物300-1,000m3未満)	枚	1				
仮設工	式	1			費目行	

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工 【任意仮設】W：3.0m	式	1			種別行	
工事用道路盛土	m3	17				
工事用道路掘削（土砂） （礫質土）	m3	37				
工事用道路掘削（岩石） （軟岩Ⅱ）	m3	10				
敷鉄板敷設・撤去工 （規格：22mm×1.524m×3.048m 0.802kg/枚）賃料込	m2	696.770				
大型土のう工 （製作-設置-撤去）6割詰土	袋	33				
土留・仮締切工 【任意仮設】No.1コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
土のう積 （土のう締切）	m2	2.100				
水替とい （箱樋排水）	組	5.500				
土留・仮締切工 【任意仮設】No.2コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
土のう積 （土のう締切）	m2	2.100				
水替とい （箱樋排水）	組	8.500				
水替工 【任意仮設】No.1コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ排水 (排水量：0－40m3未満/h)	日	5 100				
水替ポンプ据付撤去 (ポンプ台数1～5台)	個所	1				
水替工 【任意仮設】 No.2コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
ポンプ排水 (排水量：0－40m3未満/h)	日	12 800				
水替ポンプ据付撤去 (ポンプ台数1～5台)	個所	1				
交通誘導 【指定仮設】	式	1			種別行	
交通誘導 (帰還困難区域外 内閣府設置バリケード開閉 土日含まず)	日	323				
特殊勤務費	式	1			費目行	
特殊勤務費	式	1			工種行	
特殊勤務費	式	1			種別行	
特殊勤務費 (帰還困難区域 屋外 (従事時間≧4時間))	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				