

第 1 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 請戸川-夏井川 支 流 域 室原

工 事 名 滝平地区復旧治山工事

施 工 地 福島県双葉郡浪江町大字室原字室原国有林1002林班む小班

令和7年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 磐城森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	滝平地区復旧治山工事			
工事場所	福島県双葉郡浪江町大字室原字室原国有林1002林班む小班			
直接工事費	通勤補正(%)		0.00	滝平
	週休2日補正係数 労務費		1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.04	
	冬期補正(%)		0.00	
共通仮設費	工種区分		治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	該当なし
	現場環境改善費		有(その他)	
	週休2日補正係数		1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
	復興係数補正		1.50	有
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別 補正係数	補正無し	該当無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	該当なし
	熱中症補正		無	
	週休2日補正係数		1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
復興係数補正		1.20	有	
一般管理費等	国庫債務負担行為		国庫債務	
	前払支出割合補正係数		1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04	金銭保証

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工 (No.1)	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り (礫質土)	m3	66			1号明細書 10頁	
床掘り (軟岩Ⅱ)	m3	84			2号明細書 11頁	
埋戻し (跳ね上げ土砂含む)	m3	36			3号明細書 12頁	
掘削面整形 (粘性土・礫質土)	m2	9			4号明細書 13頁	
岩盤掘削面整形 (軟岩Ⅱ)	m2	38			5号明細書 14頁	
岩盤清掃	m2	38			6号明細書 15頁	
No.1コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート (コンクリート規格：18-8-40) 圧送管敷設・撤去込 (75m)	m3	127	300		7号明細書 16頁	
水抜管設置 (内径：300mm 厚：5.3mm 長：4.0m/本 紙製)	m	2			8号明細書 17頁	
型枠 (丸太残存型枠)	m2	80	300		9号明細書 18頁	
型枠 (普通型枠 (放水路))	m2	4	200		10号明細書 19頁	

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
キャットウォーク (単管傾斜足場)	m	35			11号明細書 20頁	
水平打継目鉄筋	本	87			12号明細書 21頁	
間詰工 (同時打)	式	1			種別行	
コンクリート (コンクリート規格：18-8-40) 圧送管敷設・撤去込 (75m)	m ³	22,600			7号明細書 16頁	
型枠 (丸太残存型枠)	m ²	22,200			9号明細書 18頁	
袖かくし工 (もたれ式擁壁)	式	1			種別行	
コンクリート (コンクリート規格：18-8-40) 人力打設	m ³	1,500			13号明細書 22頁	
型枠 (丸太残存型枠)	m ²	3,900			9号明細書 18頁	
土のう積土留工 (3段積)	m	2,600			14号明細書 23頁	
植生シート伏工 (肥料袋無・一重ネット標準品)	m ²	3,700			15号明細書 24頁	
溪間工付属物設置工	枚	1			工種行	
堤名板取付工	枚	1			種別行	
堤名板取付 (A型 構造物300m ³ 未満)	枚	1			16号明細書 25頁	
溪間工 (No.2)	式	1			費目行	

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り (礫質土)	m3	498			1号明細書 10頁	
埋戻し	m3	44			17号明細書 26頁	
掘削面整形 (粘性土・礫質土)	m2	114			4号明細書 13頁	
No.2コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート (コンクリート規格：18-8-40) 圧送管敷設・撤去込 (120m)	m3	404	200		18号明細書 27頁	
目地板 (瀝青質 (t : 10mm))	m2	22	300		19号明細書 28頁	
止水板 (塩化ビニール樹脂止水板)	m	7	800		20号明細書 29頁	
水抜管設置 (内径：300mm 厚：5.3mm 長：4.0m/本 紙製)	m	2	900		8号明細書 17頁	
型枠 (丸太残存型枠)	m2	248	200		9号明細書 18頁	
型枠 (普通型枠 (放水路))	m2	4	200		10号明細書 19頁	
型枠 (目地型枠設置-撤去)	m2	22	300		21号明細書 30頁	
キャットウォーク (単管傾斜足場)	m	112			11号明細書 20頁	

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水平打継目鉄筋	本	267			12号明細書 21頁	
間詰工 (同時打)	式	1			種別行	
コンクリート (コンクリート規格：18-8-40) 圧送管敷設・撤去込 (120m)	m3	37 800			18号明細書 27頁	
型枠 (丸太残存型枠)	m2	39 400			9号明細書 18頁	
袖かくし工 (小型構造物)	式	1			種別行	
コンクリート (コンクリート規格：18-8-40) 人力打設	m3	3 500			13号明細書 22頁	
型枠 (丸太残存型枠)	m2	16 400			9号明細書 18頁	
水抜きパイプ設置 φ50mm VP管	m	1 900			22号明細書 31頁	
植生シート伏工 (肥料袋無・一重ネット標準品)	m2	2 600			15号明細書 24頁	
植生マット伏工 (肥料袋付・二重ネット)	m2	16			23号明細書 32頁	
溪間工付属物設置工	枚	1			工種行	
堤名板取付工	枚	1			種別行	
堤名板取付 (B型 構造物300-1,000m3未満)	枚	1			24号明細書 33頁	
仮設工	式	1			費目行	

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工 【任意仮設】 W : 3.0m	式	1			種別行	
工事用道路盛土	m3	17			25号明細書 34頁	
工事用道路掘削（土砂） （礫質土）	m3	37			26号明細書 35頁	
工事用道路掘削（岩石） （軟岩Ⅱ）	m3	10			27号明細書 36頁	
敷鉄板敷設・撤去工 （規格：22mm×1.524m×3.048m 0.802kg/枚）賃料込	m2	696	770		28号明細書 37頁	
大型土のう工 （製作-設置-撤去）6割詰土	袋	33			29号明細書 38頁	
土留・仮締切工 【任意仮設】 No.1コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
土のう積 （土のう締切）	m2	2	100		30号明細書 39頁	
水替とい （箱樋排水）	組	5	500		31号明細書 40頁	
土留・仮締切工 【任意仮設】 No.2コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
土のう積 （土のう締切）	m2	2	100		30号明細書 39頁	
水替とい （箱樋排水）	組	8	500		31号明細書 40頁	
水替工 【任意仮設】 No.1コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ排水 (排水量：0-40m3未満/h)	日	5,100			32号明細書 41頁	
水替ポンプ据付撤去 (ポンプ台数1~5台)	個所	1			33号明細書 42頁	
水替工 【任意仮設】 No.2コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
ポンプ排水 (排水量：0-40m3未満/h)	日	12,800			32号明細書 41頁	
水替ポンプ据付撤去 (ポンプ台数1~5台)	個所	1			33号明細書 42頁	
交通誘導 【指定仮設】	式	1			種別行	
交通誘導 (帰還困難区域外 内閣府設置バリケード開閉 土日含まず)	日	323			34号明細書 43頁	
特殊勤務費	式	1			費目行	
特殊勤務費	式	1			工種行	
特殊勤務費	式	1			種別行	
特殊勤務費 (帰還困難区域 屋外 (従事時間≥4時間))	式	1			35号明細書 44頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				

本工事費内訳書

滝平地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運搬費	式	1			1号内訳書 8頁	
安全費	式	1			2号内訳書 9頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

安全費

内訳書

2号内訳書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
放射線防護資材費	式	1			37号明細書 46頁	
空間線量測定費	日	480			38号明細書 47頁	
外部被ばく線量測定費	日	84			39号明細書 48頁	
汚染検査	日	323			40号明細書 49頁	
土壌調査 セシウム134、137	試料	2			41号明細書 50頁	
計						

明細書

1号明細書

床掘り
(礫質土)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂</small>	m3	1			1号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

2号明細書

床掘り
(軟岩Ⅱ)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(Ⅱ)	m3	1			2号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

3号明細書

1 m3当り

埋戻し
(跳ね上げ土砂含む)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	1			3号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

4号明細書

掘削面整形
(粘性土・礫質土)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1			4号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

5号明細書

1 m2当り

岩盤掘削面整形
(軟岩Ⅱ)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩盤掘削面整形	m2	1			5号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃

明細書

6号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩盤清掃	m2	1			6号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

7号明細書

コンクリート
(コンクリート規格：18-8-40) 圧送管敷設・撤去込 (75m)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 圧送管組立・撤去有	m3	1			7号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

8号明細書

水拔管設置
(内径：300mm 厚：5.3mm 長：4.0m/本 紙製)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水拔管敷設・撤去歩掛 (円筒型枠) 内径：300mm 厚：5.3mm 外形：311mm 長：4.0m/本	m	1			8号代価表 58頁	
計						
1 m 当り						

明細書

9号明細書

1 m2当り

型枠
(丸太残存型枠)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太残存型枠工 間伐材	m2	1			9号代価表 59頁	R6必携P596
計						
1 m2 当り						

明細書

10号明細書

1 m2当り

型枠
(普通型枠 (放水路))

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ガム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			10号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

水平打継目鉄筋

明細書

12号明細書

1本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ガム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	1			12号代価表 62頁	
計						
1本当り						

明細書

14号明細書

1 m当り

土のう積土留工
(3段積)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土のう積土留工 土のう70cm×48cm	m	1			14号代価表 64頁	
計						
1 m 当り						

明細書

15号明細書

植生シート伏工
(肥料袋無・一重ネット標準品)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生シート伏工	m2	1			15号代価表 65頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

16号明細書

堤名板取付
(A型 構造物300m3未満)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 100				
堤名板 A型(40×30×1.0cm) 300m3未満	枚	 1				
計						
1枚当り						

明細書

18号明細書

コンクリート
(コンクリート規格：18-8-40) 圧送管敷設・撤去込 (120m)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 60≦V<100m3/日 圧送管組立・撤去有	m3	1			16号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

目地板
(瀝青質 (t : 10mm))

明細書

19号明細書

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伸縮継目設置	m2	10			17号代価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

21号明細書

型枠
(目地型枠設置-撤去)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ガム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			10号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

水抜きパイプ設置
φ50mm VP管

明細書

22号明細書

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.040				
硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	10				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

明細書

23号明細書

植生マット伏工
(肥料袋付・二重ネット)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット伏工	m2	1			19号代価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

24号明細書

堤名板取付
(B型 構造物300-1,000m3未満)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 100				
堤名板 B型(55×40×1.2cm) 300-1,000m3未満	枚	1				
計						
1枚当り						

明細書

26号明細書

工事用道路掘削（土砂）
（礫質土）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂	m3	1			1号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

27号明細書

1 m3当り

工事用道路掘削 (岩石)
(軟岩Ⅱ)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(Ⅱ)	m3	1			2号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

28号明細書

敷鉄板敷設・撤去工
 (規格：22mm×1.524m×3.048m 0.802kg/枚) 賃料込

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	m2	1			20号代価表 70頁	
敷鉄板賃料 整備費込	m2	1			21号代価表 71頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

29号明細書

大型土のう工
(製作-設置-撤去) 6割詰土

1袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			22号代価表 72頁	
土砂 現地発生土砂	m ³	0.600				
計						
1袋当り						

明細書

32号明細書

ポンプ排水
(排水量：0-40m³未満/h)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m ³ /h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	1			25号代価表 75頁	
計						
1 日 当 り						

明細書

33号明細書

1 個所 当り

水替ポンプ据付撤去
(ポンプ台数1~5台)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			26号代価表 76頁	
計						
1 個所 当り						

明細書

34号明細書

交通誘導
 (帰還困難区域外 内閣府設置バリケード開閉 土日含まず)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導 1日2交代制[勤務時間帯7:00~12:15、12:15~17:30] 1箇所	日	1			27号代価表 77頁	
計						
1日当り						

明細書

35号明細書

特殊勤務費
(帰還困難区域 屋外 (従事時間 \geq 4時間))

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊勤務費 (従事時間 \geq 4時間) 帰還困難区域 屋外	人日	418,833			28号代価表 78頁	
計						
1式当り						

明細書

36号明細書

1 t 当り

仮設材運搬費
基地-現場-基地 (積込、取卸含む)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道8.4km 往復	t	1			32号代価表 82頁	
計						
1 t 当り						

明細書

37号明細書

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
使い捨て式防塵マスク	枚	422				
手袋 インナー用、ニトリル手袋	双	422				
手袋 アウター用、ゴム手袋	双	422				
ゴーグル	個	422				
計						
1式当り						

明細書

38号明細書

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
空間線量計損料 A地区(標準損料)	日	1				
計						
1日当り						

外部被ばく線量測定費

明細書

39号明細書

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
個人被ばく線量計損料 A地区(標準損料)	日	1				
計						
1日当り						

明細書

40号明細書

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
GMサーベイメーター損料 A地区(標準損料)	日	1				
計						
1日当り						

明細書

41号明細書

土壌調査
セシウム134、137

1 試料当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
放射性セシウム濃度試験 セシウム134、137	試料	1				
計						
1 試料 当り						

代価表

1号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1.042			1号単価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

2号代価表

岩石掘削(機械)
600~800kg級 軟岩(Ⅱ)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1 850			2号単価表 84頁	
諸雑費	%	12			諸雑費	大型ブレイカ用パドル損耗費
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

4号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	2.300				
計						
1 m2 当り						

代価表

5号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 150				
普通作業員	人	0 300				
特殊作業員	人	0 300				
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

6号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

7号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
V<30m3/日 圧送管組立・撤去有

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 600				
普通作業員	人	1 500				
生コンクリート 18-8-40BB W/C60%	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管75m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			3号単価表 85頁	
圧送管組立・撤去 L=150m未満 V<30m3/日	m3	10			29号代価表 79頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイブリター、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

8号代価表

水抜管敷設・撤去歩掛（円筒型枠）
 内径：300mm 厚：5.3mm 外形：311mm 長：4.0m/本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円筒型枠（紙製） 内径：300mm 厚：5.3mm 長：4000mm	m	1				
普通作業員	人	0.080				
計						
1 m 当り						

代価表

9号代価表

100 m2当り

丸太残存型粋工
間伐材

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4 600				
型わく工	人	6 300				
普通作業員	人	17 800				
諸雑費	%	54			諸雑費	
杉間伐丸太（間伐材型粋用） L=2.0m 末口径8-14cm	m3	11 800				
計						
1 m2 当り						

代価表

10号代価表

10 m2当り

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
型わく工	人	1 570				
普通作業員	人	1 360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

足場工(キヤットワーク)

代価表

11号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

12号代価表

100本当り

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
異形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m	t	0.405				
計						
1本当り						

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (13号代価表)

1 m3当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
Z		57.99				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	57.99		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

代価表

14号代価表

土のう積土留工
土のう70cm×48cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生土のう 70×48cm 種肥付	袋	6 500				
植生土のう(標準品) 60×40cm 種肥付	枚	2				
土砂 現地発生土砂	m ³	0 300				
普通作業員	人	0 280				
計						
1 m 当り						

植生シート伏工

代価表

15号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生シート 肥料袋無・一重ネット標準品	m2	110				建設物価/2025・1月号P430及び積算資料' 25.01
止め釘 ワッシャ付 L=15cm ハリシバカンガルー等	本	441				
普通作業員	人	1800				
諸雑費	%	5			諸雑費	対象経費：労務費（メーカー確認）
計						
1 m2 当り						

代価表

16号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
60≦V<100m3/日 圧送管組立・撤去有

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
生コンクリート 18-8-40BB W/C60%	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管120m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 500			4号単価表 86頁	
圧送管組立・撤去 L=150m未満 60≦V<100m3/日	m3	10			31号代価表 81頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイブリター、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

17号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地材 (瀝青質板) 厚10mm	m2	10.500				局治山事業歩掛 治2-11
普通作業員	人	0.500				局治山事業歩掛 治2-11
計						
1 m2 当り						

代価表

18号代価表

10 m 当り

止水板設置
塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塩ビ製止水板 CF幅200×厚さ5mm	m	10.700				
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.800				
計						
1 m 当り						

植生マット伏工

代価表

19号代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット 肥料袋付 (二重ネット)	m2	120				建設物価/2025・1月号P430及び積算資料' 25.01
アンカーピン Φ9mm L =200mm	本	184				
止め釘 Φ5mm L =150mm	本	422				
法面工	人	1,600				
普通作業員	人	0,800				
土木一般世話役	人	0,800				
諸雑費	%	5			諸雑費	対象経費：労務費 (メーカー確認)
計						
1 m2 当り						

代価表

20号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.295				
とび工	人	0.295				
普通作業員	人	0.295				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			5号単価表 87頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

代価表

21号代価表

4.645 m2当り

敷鉄板賃料
整備費込

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板賃料 22mm×1.524m×3.048m 0.802kg/枚 180日(24ヵ月)以内	枚/日	1				建設物価/2025・1月号P815及び積算資料' 25.01
整備費	枚	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

22号代価表

10 袋当り

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 278				製作・設置
特殊作業員	人	0 278				製作・設置
普通作業員	人	0 278				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 278			6号単価表 88頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0 069				撤去
特殊作業員	人	0 069				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0 069			7号単価表 89頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

土のう締切工
62*48cm(PE)

代価表

23号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう (仮締切用) 62×48cm (PE)	枚	170				
普通作業員	人	6				
計						
1 m2 当り						

代価表

24号代価表

箱樋排水[A 50×20cm] (普)
1組当たり2m

1組当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型わく工	人	0.270				
普通作業員	人	0.700				
板 材 [松矢板] 2m×3cm×12cm	m ³	0.010				
松丸太 L=4.0m 末口径10cm	m ³	0.030				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	1.510				
洋 釘(鉄丸くぎ) N-100 #8 92本/kg	Kg	0.360				
かすがい φ9×150mm	本	4				
計						
1組 当り						

代価表

25号代価表

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.140				
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			8号単価表 90頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

代価表

26号代価表

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1.000				
バック杓(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			9号単価表 91頁	
計						
1箇所当り						

代価表

交通誘導
1日2交代制[勤務時間帯7:00~12:15、12:15~17:30] 1箇所

27号代価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員B	人	0.656				5.25/8h=0.656 R6必携P18、116-119 標準作業時間8h 開始7:
交通誘導警備員B	人	0.656				5.25/8h=0.656 R6必携P18、116-119 標準作業時間8h 開始7:
計						
1日当り						

単価表

1号単価表

1日当り

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1540				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.45(排対3) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表

2号単価表

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.400				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

3号単価表

1 時間当り

コンクリートポンプ車 圧送管75m
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	45				
計						
1 時間 当り						

単価表

4号単価表

1 時間当り

コンクリートポンプ車 圧送管120m
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	90				
計						
1 時間 当り						

単価表

6号単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

7号単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	78				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

