

本工事費内訳書

令和7年度 新舞子地区防災林造成事業

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
森林整備	式	1			費目行	
植栽準備工	式	1			工種行	
植栽準備工 横川国有林180ぬ小班	式	1			種別行	
立木整理 伐倒処理	本	2,814				
地拵え 180ぬ1	h a	1 030				
地拵え 180ぬ3	h a	0 570				
地拵え 180ぬ5	h a	1 040				
地拵え 180ぬ6	h a	0 130				
地拵え 180ぬ7	h a	0 400				
植栽導入工	式	1			工種行	
植栽導入工 横川国有林180ぬ小班	式	1			種別行	
植栽 180ぬ1 植栽密度：3,000本/ha 抵抗性クロマツ（コンテナ苗）	本	3,090				
植栽 180ぬ3 植栽密度：3,000本/ha 抵抗性クロマツ（コンテナ苗）	本	1,710				
植栽 180ぬ5 植栽密度：3,000本/ha 抵抗性クロマツ（コンテナ苗）	本	3,120				

本工事費内訳書

令和7年度 新舞子地区防災林造成事業

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植栽 180ぬ6 植栽密度：3,000本/ha 抵抗性クロマツ（コンテナ苗）	本	390				
植栽 180ぬ7 植栽密度：3,000本/ha 抵抗性クロマツ（コンテナ苗）	本	1,200				
保育工	式	1			工種行	
保育工 北谷地国有林65ち小班	式	1			種別行	
下刈 65り1② （1回刈）	h a	1 680				
下刈 65り1③ （1回刈）	h a	2 520				
下刈 65り1④ （1回刈）	h a	2 080				
下刈 65り1⑤ （1回刈）	h a	2 580				
保育工 須賀向国有林180に10林小班	式	1			種別行	
下刈 180に10① （1回刈）	h a	2 500				
下刈 180に10① （2回刈）	h a	2 500				
補植 180に10① 抵抗性クロマツ（コンテナ苗）	本	2,400				
造成基礎工	m	690			工種行	
柵工 180ぬ	m	290			種別行	

本工事費内訳書

令和7年度 新舞子地区防災林造成事業

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木柵 木製侵入防止柵	m	290				
柵工 180ㄱ10	m	60			種別行	
木柵 木製侵入防止柵	m	60				
柵工 65ㄱ1	m	340			種別行	
木柵 木製侵入防止柵	m	340				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

[illegible]