

本工事費内訳書

手古岡地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工 No.3溪間工	式	1			費目行	
山地治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 礫質土	m3	219				
床掘り 軟岩（Ⅰ）B	m3	125				
埋戻し 礫質土	m3	40				
掘削面整形 軟岩（Ⅰ）B	m2	99				
岩盤清掃 軟岩（Ⅰ）B	m2	99				
治山ダム工	式	1			工種行	
No.3コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 ポンプ車打設	m3	317.400				
目地板 型枠設置・撤去込	m2	21.100				
止水板 塩化ビニール樹脂止水板	m	6.700				
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	2.100				

本工事費内訳書

手古岡地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 丸太残存型枠 本堤	m2	198 700				
型枠 放水路部 型枠設置・撤去	m2	4				
円筒型枠 円形型枠（紙製） φ600×8.0×4000mm	m	3 500				
キャットウォーク 単管傾斜足場	m	93				
水平打継目鉄筋 D型	本	208				
間詰工 同時打	式	1			種別行	
コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 ポンプ車打設	m3	21 400				
小型構造物コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 クレーン打設	m3	2 900				
型枠 丸太残存型枠 ベタ打部	m2	30 600				
型枠 丸太残存型枠 小型構造物	m2	13 700				
植生シート伏工 肥料袋無・一重ネット標準品 切土法面保護	m2	4 400				
植生マット伏工 肥料袋付・二重ネット 盛土法面保護	m2	8 300				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

手古岡地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板取付 B型 構造物300-1,000m3未満	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
ステップ ステップ規格：30SW φ19×300mm	基	1				
溪間工 No.4溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 礫質土	m3	312				
床掘り 軟岩（Ⅰ）B	m3	121				
埋戻し 礫質土	m3	66				
掘削面整形 礫質土	m2	3				
掘削面整形 軟岩（Ⅰ）B	m2	136				
岩盤清掃 軟岩（Ⅰ）B	m2	136				
治山ダム工	式	1			工種行	
No.4コンクリート谷止工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

手古岡地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 ポンプ車打設	m3	514 100				
目地板 型枠設置・撤去込	m2	54 400				
止水板 塩化ビニール樹脂止水板	m	16 900				
水抜パイプ 硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	1 600				
型枠 丸太残存型枠 本堤	m2	312 600				
型枠 放水路部 型枠設置・撤去	m2	4				
円筒型枠 円形型枠 (紙製) φ600×8.0×4000mm	m	4				
キャットウォーク 単管傾斜足場	m	159 600				
水平打継目鉄筋 D型	本	376				
間詰工	式	1			種別行	
コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 ポンプ車打設	m3	31 500				
小型構造物コンクリート 18-8-40BB W/C65% 遠距離割増込 クレーン打設	m3	2 100				
型枠 丸太残存型枠 ベタ打部	m2	35 500				
型枠 丸太残存型枠 小型構造物	m2	10 500				

本工事費内訳書

手古岡地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生シート伏工 肥料袋無・一重ネット標準品 切土法面保護	m2	0 900				
植生マット伏工 肥料袋付・二重ネット 盛土法面保護	m2	9				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板取付 B型 構造物300-1,000m3未満	枚	1				
点検施設工	式	1			種別行	
ステップ ステップ規格：30SW φ19×300mm	基	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工 【任意仮設】	式	1			種別行	
作業道（自動車道）作設 密林	m	106				
工事用道路盛土 礫質土	m3	189				
工事用道路掘削 礫質土	m3	198				
敷鉄板敷設・撤去工 規格：22mm×1.524m×3.048m 0.802kg/枚 賃料込	m2	871 700				

本工事費内訳書

手古岡地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷砂利 敷均し幅：3.0m	m2	1,830				
草刈機伐開 1種 笹灌木混交（中・密）	m2	2,196				
チェーンソー伐開 作業道開設（掘削・盛土造成区間）	m2	648				
土留・仮締切工 【任意仮設】No.3コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
土のう締切工 中詰材：現地発生土	m2	7				
水替工 【任意仮設】No.3コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径） 作業時排水	式	1				
水替とい 箱樋排水	m	14				
土留・仮締切工 【任意仮設】No.4コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
土のう締切工 中詰材：現地発生土	m2	7				
水替工 【任意仮設】No.4コンクリート谷止工箇所	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径） 作業時排水	式	1				
水替とい 箱樋排水	m	14				
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

手古岡地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

運搬費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬費 基地-現場-基地（積込、取卸含む）	t	151			35号明細書 43頁	
計						