

【原設計】大原地区復旧治山工事（R7補正）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工 (No.5)	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り (粘性土・礫質土)	m3	866				
掘削面整形（普） (粘性土・礫質土)	m2	125				
埋戻し (粘性土・礫質土)	m3	618				
跳ね上げ土砂 (粘性土・礫質土)	m3	124				
伏工	m2	70	500		種別行	
植生シート工 種子シート	m2	70	500			
治山ダム工	基	1			工種行	
No.5鋼製枠谷止工	t	37	850		種別行	
鋼製枠 組立	t	37	850			
詰石 割栗石（購入品） 15-20cm	m3	471	500			
エキスパンドメタル エキスパンドメタル規格	m2	8	740			

【原設計】大原地区復旧治山工事（R7補正）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工場製品輸送工	式	1			工種行	
輸送工	式	1			種別行	
小運搬 不整地運搬車（6.0t） 鋼材	t	37 850				
小運搬 不整地運搬車（6.0t） 砂利・玉石類	m3	471 500				
間詰工	m	20			種別行	
大型カゴ枠 K1500（1.0m）	m2	8				
カゴ枠工 K12（1.0m）	m2	6				
工場製品輸送工	式	1			工種行	
輸送工	式	1			種別行	
小運搬 不整地運搬車（6.0t） カゴ製品	t	0 885				
小運搬 不整地運搬車（6.0t） 砂利・玉石類	m3	18 200				
溪間工付属物設置工	枚	1			工種行	
堤名板取付工	枚	1			種別行	
堤名板取付 C型 構造物1000m3以上	枚	1				

【原設計】大原地区復旧治山工事（R7補正）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工 【任意仮設】	式	1			費目行	
仮設工 【任意仮設】	式	1			工種行	
工事用道路工 【任意仮設】	式	1			種別行	
敷砂利 C-40 t:0.1m	m2	630				
小運搬 不整地運搬車（6.0t） 砂利・玉石類	m3	72450				
水替工 No.5溪間工施行箇所	式	1			種別行	
ポンプ排水 排水量：0－40m3未満/h	日	21				
水替ポンプ据付撤去 ポンプ台数1～5台	個所	1				
水替とい 箱樋排水	組	9				
土のう締切工 中詰材：現地発生土	m2	2100				
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備 ．．．．	m	180				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

【原設計】大原地区復旧治山工事（R7補正）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				