

本工事費内訳書

後山地区外復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工 （後山地区）	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
掘削（土砂） （礫質土）	m3	575				
掘削（岩石） （軟岩（Ⅰ）B）	m3	138				
埋戻し （礫質土）	m3	417				
掘削面整形 （軟岩（Ⅰ）B）	m2	90				
掘削面整形 礫質土	m2	56				
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 積込-運搬-盛土	m3	296				
治山ダム工	式	1			工種行	
No.1鋼製杵谷止工	式	1			種別行	
鋼製杵組立	t	44	318			
詰石 割栗石（購入品）15-20cm	m3	547	300			

本工事費内訳書

後山地区外復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エキスパンドメタル取付	m2	413 160				
間詰工	式	1			種別行	
植生マット伏工 肥料袋付・二重ネット	m2	91 600				
大型かご砕工 K-2000 上面砕有り	m2	12				
工場製品輸送工	式	1			工種行	
輸送工	式	1			種別行	
小運搬 不整地運搬車（6.0t） 鋼製枠・大型かご枠	t	45 090				
小運搬 不整地運搬車（6.0t） 割栗石	m3	570 300				
溪間工付属物設置工	枚	1			工種行	
銘板工	枚	1			種別行	
名板取付 C型 構造物1000m3以上	枚	1				
溪間工 （邊栗地区）	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

後山地区外復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(土砂)	m3	41 100				
埋戻し	m3	11 900				
木製床固工	式	1			種別行	
鉄心木籠工 材料費込	組	18				
吸出し防止材	m2	94				
仮設工 【任意仮設】	式	1			費目行	
仮設工 【任意仮設】	式	1			工種行	
水替工 【任意仮設】	式	1			種別行	
ポンプ排水 排水量7以上30m3/h未満	日	17 600				
水替ポンプ据付撤去 ポンプ台数1～5台	個所	1				
水替とい 箱樋排水B 50×40	組	7				
土のう締切工 中詰材：現地発生土	m2	7				
工事用道路工 【任意仮設】	式	1			種別行	
作業道開設 標準W=3.6m 疎林	m	30				

本工事費内訳書

後山地区外復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不陸整正 既設作業道補修（着手時1回）	km	0.550				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				