

本工事費内訳書

小良ヶ浜地区防災林造成工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
突堤・人工岬	式	1			費目行	
消波工	式	1			工種行	
捨石工	式	1			種別行	
捨石 50kg内外 (材料費別)	m3	270	200			
捨石均し 50kg内外	m2	803	500			
捨石 200kg内外 (材料費別)	m3	2,426	100			
捨石均し 200kg内外	m2	350				
捨石 材料費 50kg内外	m3	326	900			材料補正済み R7必携上P1652 ロス率+0.21
捨石 材料費 200kg内外	m3	2,935	600			材料補正済み R7必携上P1652 ロス率+0.21
消波ブロック工	式	1			種別行	
消波根固めブロック製作 六脚ブロック 8t	個	947				
消波根固めブロック積込	個	947				
消波ブロック運搬・据付 (仮置) 乱積 (陸上)	個	349				R7港湾土木請負工事積算基準P3-8-12
消波ブロック運搬・据付 (仮置) 乱積 (海中)	個	598				R7港湾土木請負工事積算基準P3-8-12

本工事費内訳書

小良ヶ浜地区防災林造成工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工 【指定仮設】	式	1			種別行	
敷砂利 割栗石5-15cm（材料費込）	m2	704	800			
ブロック作製ヤード補修 【指定仮設】	式	1			種別行	
敷砂利 切込砕石 C-40（材料費込）	m2	5,517	900			仮設図参照
コンクリート打設車用道路路盤補修 【指定仮設】	式	1			種別行	
敷砂利 切込砕石 C-40（材料費込）	m2	1,474	200			仮設図参照
既設作業道路盤補修 【指定仮設】	式	1			種別行	
敷砂利 切込砕石 C-40（材料費込）	m2	1,269	100			仮設図参照
交通誘導 【指定仮設】	式	1			種別行	
交通誘導 帰還困難区域 屋外 4h以上	日	404				
特殊勤務費	式	1			費目行	
特殊勤務費	式	1			工種行	
特殊勤務費	式	1			種別行	

本工事費内訳書

小良ヶ浜地区防災林造成工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊勤務費 (帰還困難区域内 屋外 (従事時間≧4時間))	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				

