

第 号

## 国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 請戸川～夏井川 支流域 富岡

工 事 名 小良ヶ浜地区防災林造成工事

施 工 地 福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字深谷国有林662㍿林小班

令和8年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 磐城森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	小良ヶ浜地区防災林造成工事			
工事場所	福島県双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字深谷国有林662ち林小班	豪雪地域補正	無し	
直接工事費	通勤補正(%)			
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分		海岸工事	
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	該当なし
	現場環境改善費		有(その他)	
	週休2日補正係数		1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
	復興係数補正		1.30	有
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	該当なし
	熱中症補正		無	
	週休2日補正係数		1.05	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
	復興係数補正		1.10	有
一般管理費等	国庫債務負担行為		国庫債務	
	前払支出割合補正係数		1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04	金銭保証

## 本工事費内訳書

小良ヶ浜地区防災林造成工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
突堤・人工岬	式	1			費目行	
消波工	式	1			工種行	
捨石工	式	1			種別行	
捨石 50kg内外 (材料費別)	m3	270	200		1号明細書 6頁	
捨石均し 50kg内外	m2	803	500		2号明細書 7頁	
捨石 200kg内外 (材料費別)	m3	2,426	100		3号明細書 8頁	
捨石均し 200kg内外	m2	350			4号明細書 9頁	
捨石 材料費 50kg内外	m3	326	900		5号明細書 10頁	材料補正済み R7必携上P1652 ロス率+0.21
捨石 材料費 200kg内外	m3	2,935	600		6号明細書 11頁	材料補正済み R7必携上P1652 ロス率+0.21
消波ブロック工	式	1			種別行	
消波根固めブロック製作 六脚ブロック 8t	個	947			7号明細書 12頁	
消波根固めブロック積込	個	947			8号明細書 13頁	
消波ブロック運搬・据付 (仮置) 乱積 (陸上)	個	349			9号明細書 14頁	R7港湾土木請負工事積算基準P3-8-12
消波ブロック運搬・据付 (仮置) 乱積 (海中)	個	598			10号明細書 15頁	R7港湾土木請負工事積算基準P3-8-12

## 本工事費内訳書

小良ヶ浜地区防災林造成工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工 【指定仮設】	式	1			種別行	
敷砂利 割栗石5-15cm（材料費込）	m2	704	800		11号明細書 16頁	
ブロック作製ヤード補修 【指定仮設】	式	1			種別行	
敷砂利 切込砕石 C-40（材料費込）	m2	5,517	900		12号明細書 17頁	仮設図参照
コンクリート打設車用道路路盤補修 【指定仮設】	式	1			種別行	
敷砂利 切込砕石 C-40（材料費込）	m2	1,474	200		12号明細書 17頁	仮設図参照
既設作業道路盤補修 【指定仮設】	式	1			種別行	
敷砂利 切込砕石 C-40（材料費込）	m2	1,269	100		12号明細書 17頁	仮設図参照
交通誘導 【指定仮設】	式	1			種別行	
交通誘導 帰還困難区域 屋外 4h以上	日	404			13号明細書 18頁	
特殊勤務費	式	1			費目行	
特殊勤務費	式	1			工種行	
特殊勤務費	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

小良ヶ浜地区防災林造成工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊勤務費 (帰還困難区域内 屋外 (従事時間≧4時間))	式	1			14号明細書 19頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				



































# 代価表

## 1号代価表

1 m3当り

捨石  
9m以下

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	供用日	0 019				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 012				
普通作業員	人	0 006				
土木一般世話役	人	0 005				
軽油 パトロール給油	L	1 140				
諸雑費	式					
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 2号代価表

1 m2当り

表面均し

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	供用日	0 023				
普通作業員	人	0 018				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 015				
土木一般世話役	人	0 007				
軽油 パトロール給油	L	1 350				
諸雑費	式					
計						
1 m2 当り						

# 代価表

## 3号代価表

1 m3当り

捨石  
9m以下

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	供用日	0.019				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.012				
普通作業員	人	0.006				
土木一般世話役	人	0.005				
軽油 パトロール給油	L	1.140				
諸雑費	式					
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 4号代価表

1 m2当り

表面均し

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	供用日	0 023				
普通作業員	人	0 018				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 015				
土木一般世話役	人	0 007				
軽油 パトロール給油	L	1 350				
諸雑費	式					
計						
1 m2 当り						





# 代価表

## 7号代価表

1 個 当 り

### 消波根固めブロック製作

5.5tを超え11.0t以下 鋼製型枠異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 3.22m3超え  
3.45m3以下 1.4 10m2超え 16 2.4m2以下 一般

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.	日	0   213				
普通作業員	人	0   527				
特殊作業員	人	0   231				
土木一般世話役	人	0   154				
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   158				
その他 (労務)	式					
生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	m3	3   370			14号代価表 34頁	
鋼製型枠 異形ブロック 10 t 未満	m 2	15   200				
軽油 パトロール給油	L	12   700				
諸雑費	式					
計						
1 個 当 り						

# 代価表

## 8号代価表

1 個 当 り

消波根固めブロック積み  
5.5tを超え11.0t以下 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	日	0.021				
土木一般世話役	人	0.021				
特殊作業員	人	0.021				
普通作業員	人	0.021				
その他 (労務)	式					
諸雑費	式					
計						
1 個 当 り						

# 代価表

## 9号代価表

87.140 個当り

ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）  
（玉掛・玉外のどちらも陸上）

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
オールテレーンクレーン賃料 100t吊	台/日	1				据付・仮置用クレーン
トラック運転 普通型・積載質量7～8t積	日	4	200		1号単価表 35頁	R7改訂版港湾土木請負工事積算基準 P単 35
とび工	人	2				
普通作業員	人	4				
諸雑費	%	0	500		諸雑費	
計						
1 個 当 り						

# 代価表

## 10号代価表

87.140 個当り

ブロック運搬据付・仮置（陸上連携方式）  
（玉掛は陸上・玉外は水中）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
オールテレーンクレーン賃料 100t吊	台/日	1				据付・仮置用クレーン
トラック運転 普通型・積載質量7～8t積	日	4	200		1号単価表 35頁	R7改訂版港湾土木請負工事積算基準 P単-35
潜水士船運転 D270PS型 3～5t吊 199KW	日	1			2号単価表 36頁	R7改訂版港湾土木請負工事積算基準 P単-36
とび工	人	2				
普通作業員	人	4				
諸雑費	%	0	500		諸雑費	
計						
1 個 当 り						

# 代価表

11号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 15cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 5-15cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	0   700				
割栗石 5-15cm	m3	18				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4   400			3号単価表 37頁	
計						
1 m2 当り						



# 代価表

13号代価表

1人日当り

特殊勤務費（従事時間 $\geq$ 4時間）  
帰還困難区域 屋外

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊勤務費（従事時間 $\geq$ 4時間） 帰還困難区域 屋外	人日	1				
計						
1人日当り						

# 代価表

14号代価表

生コンクリート  
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 18-8-40-BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 単価表

1号単価表

1日当り

トラック運転  
普通型・積載質量7～8t積

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	35				
運転手(一般)	人	1				
トラック 普通型・積載質量7～8t積	時間	4	700			
計						
1日当り						

# 単価表

## 2号単価表

1日当り

潜水士船運転  
D270PS型 3~5t吊 199KW

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	129				
潜水世話役	人	0,450				
潜水士	人	2,250				
潜水連絡員	人	2,250				
潜水送気員	人	2,250				
潜水士船 D270PS型(199kW)3~5t吊7.3GT	日	1				
計						
1日当り						



