

本工事費内訳書

滝平地区（1工区）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
No.1溪間工 （第1工区）	式	1					費目行	
治山土工	式	1					工種行	
作業土工	式	1					種別行	
床掘り （礫質土）	m3	295						
床掘り （軟岩Ⅱ）	m3	6						
埋戻し 跳ね上げ土砂含む	m3	158						
掘削面整形 （粘性土・礫質土）	m2	18						
岩盤掘削面整形 （軟岩Ⅱ）	m2	5						
治山ダム工	m3	191	100				工種行	
No.1木製校倉式谷止工	m3	191	100				種別行	
木製校倉式谷止工 （組立）	m3	191	100					
詰石 （割栗石：50～150mm）	m3	160	500					
工場製品輸送工 （谷止工用部材）	式	1					工種行	
輸送工	式	1					種別行	

本工事費内訳書

滝平地区（1工区）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
小運搬 （不整地運搬車運搬（6.0t） 木製枠）	m ³	26 700				
小運搬 （不整地運搬車運搬（6.0t） 割栗石）	m ³	160 500				
間詰工	式	1			種別行	
木製枠工 （組立・詰石含む）	m	8 250				
筋工 （丸太筋工（B））	m	12				
植生ネット伏工 （肥料袋無・一重ネット）	m ²	35				
土のう積土留工 （4段積）	m	6 300				
工場製品輸送工 （間詰工用部材）	式	1			工種行	
輸送工	式	1			種別行	
小運搬 （不整地運搬車運搬（6.0t） 木製枠）	m ³	0 305				
小運搬 （不整地運搬車運搬（6.0t） 割栗石）	m ³	2 200				
溪間工付属物設置工	枚	1			工種行	
堤名板取付工	枚	1			種別行	
堤名板取付 （A型 構造物300m ³ 未満）	枚	1				

本工事費内訳書

滝平地区（1工区）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工 （第1工区）	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工 【任意仮設】 W：3.0m	式	1			種別行	
工事用道路盛土	m3	37				
工事用道路掘削（土砂） （礫質土）	m3	23				
敷鉄板敷設・撤去工 （規格：22mm×1.524m×3.048m 0.802 t/枚）賃料込	m2	534 180				
大型土のう工 （製作-設置-撤去）現地発生土	袋	12				
土のう工 （製作-積立-撤去）現地発生土	袋	138				
土留・仮締切工 【任意仮設】	式	1			種別行	
土のう積 （土のう締切）現地発生土	m2	2 100				
水替とい （箱樋排水）	組	10				
水替工 【任意仮設】	式	1			種別行	
ポンプ排水 ポンプ径100mm 1台	日	8 500				
水替ポンプ据付撤去 （ポンプ台数1～5台）	個所	1				

本工事費内訳書

滝平地区（1工区）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導 【指定仮設】（第1工区）	式	1			種別行	
交通誘導 （帰還困難区域外 内閣府設置バリケード開閉 土日含まず）	日	150				
特殊勤務費	式	1			費目行	
特殊勤務費	式	1			工種行	
特殊勤務費	式	1			種別行	
特殊勤務費 （帰還困難区域 屋外（従事時間≥4時間））	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1				
仮設材運搬費 （第1工区）基地-現場-基地（積込、取卸含む）	t	92 230				
安全費	式	1				
空間線量測定費	日	150				
外部被ばく線量測定費	日	100				

本工事費内訳書

滝平地区（1工区）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土壌調査 セシウム134、137	試料	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				