立木整理予定箇所作業条件等調査表

森林事務所	林小班	事業期間	樹種	作業内容	平均直径	平均樹高	本数	総材積	伐倒作業					通勤距離		くん蒸作業		備考
									伐採率	傾斜度	作業難度	一般材相当	末木枝条	人送車	徒歩	くん蒸材積	くん蒸シート	
小川	180ぬ2	契約締結日の翌日～令和9年2月26日	クロマツ	支障木等	14	9	1,249	101.08	100	～20°	難	44.28	56.80	4.0	0.4			
小川	180ぬ2		広葉樹	支障木等	12	6	399	24.81	100	～20°	難		24.81	4.0	0.4			
小川	180ぬ4		クロマツ	支障木等	12	7	462	27.42	100	～20°	難	11.49	15.93	4.0	0.2			
小川	180ぬ4		広葉樹	支障木等	12	7	149	10.79	100	～20°	難		10.79	4.0	0.2			
小川	180ぬ6②		クロマツ	支障木等	20	10	223	42.24	100	～20°	難	28.16	14.08	4.0	0.4			
小川	180ぬ6②		広葉樹	支障木等	12	6	824	37.58	100	～20°	難		37.58	4.0	0.4			
計							3,306	243.92				83.93	159.99			本	巻	

保安林整備事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

磐城森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積(ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間(分)	人員輸送車往復距離(km)	備考	刈払作業の難易度	枝条片付け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
小川	65ろ1	0.30	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈地拵	刈払機・チェンソー及び人力	58	28.0		難	極多	−	多々影響	−	
小川	180ぬ2	1.04	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈地拵	刈払機・チェンソー及び人力	14	4.0		難	極多	−	多々影響	−	
小川	180ぬ4	0.55	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈地拵	刈払機・チェンソー及び人力	11	4.0		難	極多	−	多々影響	−	
小川	180ぬ6②	0.74	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈地拵	刈払機・チェンソー及び人力	14	4.0		難	極多	−	多々影響	−	
計		2.63												

保安林整備事業予定箇所作業条件等調査表（植付）

磐城森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件						林分条件				
				作業手段	樹種	本数	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	堅密度	枝条量	傾斜	植穴中の石礫数	笹生地
小川	65ろ1	0.30	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	コンテナ苗植	クロマツ	900	58	28.0		堅	極少	－	－	多々影響
小川	180ぬ2	1.04	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	コンテナ苗植	クロマツ	3,120	14	4.0		軟	極少	－	－	多々影響
小川	180ぬ4	0.55	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	コンテナ苗植	クロマツ	1,650	11	4.0		軟	極少	－	－	多々影響
小川	180ぬ6②	0.74	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	コンテナ苗植	クロマツ	2,220	14	4.0		軟	極少	－	－	多々影響
計		2.63												

保安林整備事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

磐城森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積（ha）	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復時間（分）	人員輸送車往復距離（km）	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
小川	65り1③	1.26	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	43	21.6		5	密	～20°	－	－	
小川	65り1④	1.04	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	43	21.6		5	密	～20°	－	－	
小川	65り1⑤	1.29	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	43	21.6		5	密	～20°	－	－	
小川	180に10①	2.50	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	39	19.4	1回目	4	密	～20°	－	－	
小川	180に10①	2.50	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	39	19.4	2回目	4	中	～20°	－	－	
小川	180ぬ1	1.03	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	8	3.8	1回目	2	密	～20°	－	－	
小川	180ぬ1	1.03	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	8	3.8	2回目	2	中	～20°	－	－	
小川	180ぬ3	0.57	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	8	3.8	1回目	2	密	～20°	－	－	
小川	180ぬ3	0.57	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	8	3.8	2回目	2	中	～20°	－	－	
小川	180ぬ5	1.04	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	8	3.8	1回目	2	密	～20°	－	－	
小川	180ぬ5	1.04	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	8	3.8	2回目	2	中	～20°	－	－	
小川	180ぬ6①	0.13	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	8	3.8	1回目	2	密	～20°	－	－	
小川	180ぬ6①	0.13	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	8	3.8	2回目	2	中	～20°	－	－	
小川	180ぬ7	0.40	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	8	3.8	1回目	2	密	～20°	－	－	
小川	180ぬ7	0.40	契約締結日の翌日から令和9年2月26日	全刈	機械・人力	8	3.8	2回目	2	中	～20°	－	－	
計		14.93												