

本工事費内訳書

小良ヶ浜地区防災林造成工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
消波工	m	80			工種行	
捨石工	式	1			種別行	
中詰石 捨石投入：50kg内外	m3	234	900			
中詰石 捨石投入：200kg内外	m3	2,889	100			
表面均し 捨石：50kg内外	m2	713				
表面均し 捨石：200kg内外	m2	591	400			
捨石（材料費） 50kg内外	m3	284	200			材料補正済み：ロス率0.21
捨石（材料費） 200kg内外	m3	3,495	800			材料補正済み：ロス率0.21
消波ブロック工	式	1			種別行	
消波根固めブロック製作 六脚ブロック 8t	個	971				
消波根固めブロック積込	個	971				
消波根固めブロック運搬	個	971				
消波ブロック据付 乱積	個	971				
消波根固めブロック撤去・仮置 既設ブロック撤去-仮置	個	93				

本工事費内訳書

小良ヶ浜地区防災林造成工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工 【指定仮設】	式	1			種別行	
敷砂利 割栗石5-15cm (材料費込)	m2	573	100			
交通誘導 【指定仮設】	式	1			種別行	
交通誘導 帰還困難区域 屋外 4h以上	日	436				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費 運搬諸経費計上	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

