

本工事費内訳書

井出川林道柿平支線改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(礫質土) BH0.45m3	m3	21				
盛土工	式	1			種別行	
流用盛土 BH0.45m3 ハンドガイド式0.5～0.6t	m3	134				
路面工	式	1			種別行	
上層路盤工 t=10cm 敷均し幅3.0m バックホウ 締固め RC-40	m2	6 700				
下層路盤工 t=20cm 敷均し幅3.0m バックホウ 締固め RC-40	m2	13 400				
路肩整正	m	20				
残土処理工	式	1			種別行	
ダンプトラック運搬残土処理工 (6.0t) 礫質土 平均運搬距離500m	m3	20				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(切土部) BH0.45m3 礫質土	m2	3 700				

本工事費内訳書

井出川林道柿平支線改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
擁壁工	式	1			工種行	
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行	
鋼製L型擁壁【一部施工パッケージ】 A=45.0m ² 植生マット付	m	14				
充填コンクリート 18-8-40BB	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
うち法定福利費の事業主負担額	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

本工事費内訳書

井出川林道柿平支線改良工事

[illegible]