

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 七曲・高部林道(木戸川線)改良工事

令 和 8 年 度

路 線 名	七曲・高部林道 (木戸川線)	林 道 区 分	森林基幹道
林 道 種 類	自2	幅 員	3.6

工 事 箇 所	福島県双葉郡檜葉町大字上小埜字芝坂国有林735か1林小班外
---------	-------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 磐城森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	七曲・高部林道(木戸川線)改良工事		
工事場所	福島県双葉郡楡葉町大字上小埜字芝坂国有林735か1林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.02
	冬期補正(%)		0.00
共通仮設費	工種区分		舗装工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.30
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	190
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
復興係数補正		1.10	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

4週8休以上(月単位)

4週8休以上(月単位)

該当無し

無

該当なし

4週8休以上(月単位)

補正無し

有

35%以上又は300万円未満

金銭保証

本工事費内訳書

七曲・高部林道（木戸川線）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） BH0.45m3 礫質土	m3	378			1号明細書 3頁	
残土処理工	式	1			種別行	
不整地運搬車運搬残土処理(6.0t) 平均運搬距離300m 礫質土	m3	378			2号明細書 4頁	
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
コンクリート路面 機械施工 15cm 21-8-25BB L=350m	m2	1,260			3号明細書 5頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

七曲・高部林道（木戸川線）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

3号明細書

100 m2当り

コンクリート路面 機械施工
15cm 21-8-25BB L=350m

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 21-8-25BB 生コンクリート小型車割増無	m2	100			5号代価表 10頁	
路盤紙敷設 クワト紙系	m2	100			6号代価表 11頁	
溶接金網設置工 溶接金網異形鉄線溶接金網CD6100	m2	100			7号代価表 12頁	
養生工	m2	100			8号代価表 13頁	
目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	m2	1900				
敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 15cm 敷均し幅2.5m以上 ハックル RC-40	m2	100			9号代価表 14頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

機械舗設
15cm 21-8-25BB 生コンクリート小型車割増無

5号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25BB	m3	16 200				[見積単価]
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホウ(賃料)	日	1 250			5号単価表 20頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

代価表

9号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 不陸整正+敷均し 15cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	1				
再生碎石 0-40	m3	18				[見積単価]
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	5.400			6号単価表 21頁	
締固め	m2	100			10号代価表 15頁	
計						
1 m2 当り						

