

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 七曲・高部林道(木戸川線)改良工事

令 和 7 年 度

路 線 名	七曲・高部林道 (木戸川線)	林 道 区 分	自2
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	3.6

工 事 箇 所	福島県双葉郡檜葉町大字小埜字芝坂国有林735へ2林小班外
---------	------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 磐城森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	七曲・高部林道(木戸川線)改良工事		
工事場所	福島県双葉郡楡葉町大字小塙字芝坂国有林735へ2林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
共通仮設費	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
	工種区分	舗装工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	有(その他)	
現場管理費	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.50	有
	施工時期 冬期補正	全工期	176
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
一般管理費等	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.20
	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04
			35%以上又は300万円未満
			金銭保証

本工事費内訳書

七曲・高部林道（木戸川線）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道開設・改良	式	1			費目行	
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート路面工	式	1			種別行	
コンクリート路面 人力舗設 L=500m 15cm 21-8-25(20)	m2	1,500			1号明細書 3頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

七曲・高部林道（木戸川線）改良工事

本工事費内訳書

[illegible]

明細書

コンクリート路面 人力舗設
L=500m 15cm 21-8-25(20)

1号明細書

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 21-8-25(20)	m2	100			1号代価表 4頁	林道事業設計積算の手引き
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			2号代価表 5頁	
溶接金網敷設 CD6 150×150mm	m2	100			3号代価表 6頁	
型枠工 均し基礎コンクリート型枠	m2	10 900			4号代価表 7頁	
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	1 900				
舗装路盤工（車道施工） 路盤工+不陸整正	m2	100			5号代価表 8頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 21-8-25(20)

代価表

1号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 300				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
土木一般世話役	人	0 200				[1]
生コンクリート 21-8-25BB	m3	15 600				割増率4%
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

2号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0	300			
計						
1 m2 当り						

溶接金網敷設
CD6 150×150mm

代価表

3号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				
異形鉄線溶接金網 CD6 150×150mm	m2	110				
計						
1 m2 当り						

型枠工
均し基礎コンクリート型枠

代価表

4号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.230				[1]
型わく工	人	0.640				[1]
普通作業員	人	0.580				[1]
諸雑費 [1]	%	18			諸雑費	型枠材、剥離剤等
計						
1 m2 当り						

舗装路盤工（車道施工）
路盤工+不陸整正

代価表

5号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装路盤工（車道施工） 労務費 路盤工及び不陸整正	m2	100			1号単価表 9頁	[1]
モータグレーダ（排対1次） 土工用・ブレード幅3.1m	日	0.150			2号単価表 10頁	[1]
ロータリー（排対1次） マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.150			3号単価表 11頁	[1]
タイヤローラ（排対1次） 普通型・質量8~20t	日	0.150			4号単価表 12頁	[1]
再生砕石 RC-40	m3	19.050				割増率27% [見積価格]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

舗装路盤工（車道施工）労務費
路盤工及び不陸整正

単価表

1号単価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 140				不陸整正
普通作業員	人	0 240				路盤工
計						
1 m2 当り						

モータグレーダ（排対1次）
土工用・ブレード幅3.1m

単価表

2号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1450				
計						
1 日 当 り						

ロードロー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

単価表

3号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
ロードロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1470				
計						
1 日 当 り						

タイヤロー(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

4号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1 日 当 り						

採用単価一覧表

[illegible]