

本工事費内訳書

令和8年度 小笹目林業専用道新設工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----------------|-------|----|----|-----|----|
| 林道開設・改良 | 式 | 1 | | | 費目行 | |
| 林道土工 | 式 | 1 | | | 工種行 | |
| 路線伐開 L=260、A=3930m ² 伐採：人力 木寄外：機械 | 式 | 1 | | | | |
| 機械除根 密林 ハック材 山積0.45m ³ | m ² | 2,009 | | | | |
| 枝条片付 1種 | m ² | 3,930 | | | | |
| 掘削工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 掘削（砂・砂質土） BH山積0.45m ³ | m ³ | 2,073 | | | | |
| 掘削（礫質土） BH山積0.45m ³ | m ³ | 5 | | | | |
| 掘削（軟岩（I）A） BH山積0.45m ³ | m ³ | 1,071 | | | | |
| 大型ブレーカ掘削 軟岩 I B 油圧式600~800kg級 BH0.45m ³ | m ³ | 479 | | | | |
| 大型ブレーカ掘削 軟岩 II 油圧式600~800kg級 BH0.45m ³ | m ³ | 309 | | | | |
| 大型ブレーカ転石破碎 標準 油圧式1300kg級 BH0.8m ³ | m ³ | 25 | | | | |
| 盛土工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 流用盛土 BH0.45m ³ 、ハンドガイド式0.5~0.6t | m ³ | 520 | | | | |

本工事費内訳書

令和8年度 小笹目林業専用道新設工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|-------|-----|----|-----|----|
| 不整地運搬車運搬盛土 (6.0t) 各土質対応 平均運搬距離20m | m3 | 302 | | | | |
| 路面工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 上層路盤工 t=10cm 敷均し幅3.0m ハック材 締固め RC-40 | m2 | 1,189 | 300 | | | |
| 下層路盤工 t=20cm 敷均し幅3.0m ハック材 締固め RC-40 | m2 | 719 | 500 | | | |
| 路肩整正 | m | 370 | 200 | | | |
| 路盤排水工 ヤシ繊維系 t=10mm RC-40 | m | 27 | 600 | | | |
| 残土処理工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| ダンプトラック運搬残土処理 (10.0t) 各土質対応 平均運搬距離427m | m3 | 2,654 | | | | |
| 法面整形工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 法面整形 (切土部) BH山積0.45m3 砂・砂質土 | m2 | 713 | 700 | | | |
| 法面整形 (切土部) BH山積0.45m3 軟岩 (I)A | m2 | 649 | 500 | | | |
| 法面整形 (盛土部) 土羽工 BH山積0.45m3 各土質対応 | m2 | 1,735 | 200 | | | |
| 法面工 | 式 | 1 | | | 工種行 | |
| 植生工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |

本工事費内訳書

令和8年度 小笹目林業専用道新設工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|-------|-----|----|-----|----|
| 植生マット工 施工規模1000m2以上 | m2 | 1,078 | | | | |
| 植生基材吹付工 5cm 施工規模1000m2以上 | m2 | 1,022 | 200 | | | |
| 種子吹付工 施工規模1000m2以上 | m2 | 2,345 | 300 | | | |
| かご工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| ふとんかご工【施工パッケージ】 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm | m | 9 | | | | |
| 法面保護工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 丸太伏工 末口径10cm L=2.0m | m | 59 | | | | |
| 丸太筋工 2本筋工 末口径10cm L=2.0m | m | 188 | | | | |
| 擁壁工 | 式 | 1 | | | 工種行 | |
| 現場打擁壁工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| コンクリート土のう積工 1:0.4 18-8-25 (20) BB | m2 | 19 | 500 | | | |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | | | 工種行 | |
| 側溝工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 鉄筋コンクリートU型側溝 RCU300B | m | 2 | | | | |

本工事費内訳書

令和8年度 小笹目林業専用道新設工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----------------|----|-----|----|-----|----|
| コルゲートフリューム【施工パッケージ】 A-350*350 | m | 9 | | | | |
| コルゲートフリューム【施工パッケージ】 A-450*450 | m | 7 | | | | |
| コルゲートフリューム【施工パッケージ】 A-550*550 | m | 5 | | | | |
| 横断工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 現場打横断溝【一部施工パッケージ】 300*300 18-8-25(20)BB | m | 4 | 200 | | | |
| 現場打横断溝【一部施工パッケージ】 400*400 18-8-25(20)BB | m | 6 | 600 | | | |
| 現場打横断溝【一部施工パッケージ】 500*500 18-8-25(20)BB | m | 7 | | | | |
| 横断溝補強コンクリート工 21-8-25(20)BB | m ² | 49 | | | | |
| 簡易排水工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 木製路面排水工【一部施工パッケージ】 | m | 15 | | | | |
| 管渠工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| パイプ暗渠排水工【施工パッケージ】 400*400 | m | 97 | | | | |
| 流末工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 植生マット流末処理工 植生マット1枚 縦張り 2.0*1.0 | 箇所 | 1 | | | | |

本工事費内訳書

令和8年度 小笹目林業専用道新設工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|----|----|----|-----|----|
| 植生マット流末処理工 植生マット2枚 縦張り 2.0*1.0 | 箇所 | 2 | | | | |
| 植生マット流末処理工 植生マット3枚 横張り 2.0*1.0 | 箇所 | 1 | | | | |
| 丸太砕水叩工 2.0m*1.0m*0.5m | 基 | 3 | | | | |
| 帯工【施工パッケージ】 18-8-25(20)BB | 式 | 1 | | | | |
| 標識工 | 式 | 1 | | | 工種行 | |
| 小型標識工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 指示標識設置工 116-3 | 本 | 2 | | | | |
| 道路付属施設工 | 式 | 1 | | | 工種行 | |
| 林道付属物工 | 式 | 1 | | | 種別行 | |
| 距離標柱設置工 | 本 | 1 | | | | |
| カーブミラー設置工【一部施工パッケージ】 ミラー径=800mm・基礎幅30cm | 本 | 3 | | | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | | | |

本工事費内訳書

令和8年度 小笹目林業専用道新設工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等計 | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | | |
| 請負金額 | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |