

本工事費内訳書

大富林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（礫質土） 礫質土 BH山積0.45m3	m3	101				
盛土工	式	1			種別行	
流用盛土 BH0.45m3、ハンドガイド式0.5～0.6t	m3	8				
路面工	式	1			種別行	
上層路盤工 t=10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 締固め C-40	m2	123	700			
路肩整正（7号箇所）	m	70				
残土処理工	式	1			種別行	
ダンプトラック運搬残土処理（10.0t） 礫質土 平均運搬距離500m	m3	169				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（切土部） BH山積0.45m3、礫質土	m2	237	100			
法面工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

大富林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生工	式	1			種別行	
植生マット工 肥料袋付 施工規模250m2未満	m2	237	100			
擁壁工	式	1			工種行	
プレキャスト擁壁工	式	1			種別行	
アンカー式擁壁工（ラップブロック工法）【一部施工パッケージ】 A=106.5m2	式	1				
構造物撤去工	式	1			工種行	
防護柵撤去工	式	1			種別行	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型 土中建込・塗装品/タタキ品Gr-C-4E 夜間無 制約無 週休2	m	17				
構造物取壊し工	式	1			種別行	
舗装版取壊し（7号箇所） アスファルト t=4cm	m2	68	900			
運搬処理工	式	1			種別行	
アスファルト殻運搬処理（7号箇所）	式	1				
鉄くず運搬処理（7号箇所）	式	1				
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

大富林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				