

本工事費内訳書

大富林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（礫質土）（5号箇所） 礫質土 BH山積0.45m ³	m ³	23			1号明細書 5頁
掘削（礫質土）（6号箇所） 礫質土 BH山積0.45m ³	m ³	15			2号明細書 6頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土（6号箇所） 3t級BD、搭乗式コンバインド型3~4t	m ³	9			3号明細書 7頁
路面工	式	1			種別行
上層路盤工 t=10cm（5号箇所） 敷均し幅2.5m以上 トラック 舗装面仕上無 C-40	m ²	75,400			4号明細書 8頁
上層路盤工 t=10cm（6号箇所） 敷均し幅2.5m以上 トラック 舗装面仕上無 C-40	m ²	40,500			5号明細書 9頁
路肩整正（5号箇所）	m	40			6号明細書 10頁
路肩整正（6号箇所）	m	26			7号明細書 11頁
残土処理工	式	1			種別行
不整地運搬車運搬残土処理（6.0~7.0t）（5号箇所） 礫質土 平均運搬距離260m	m ³	54			8号明細書 12頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬残土処理 (6.0~7.0t) (6号箇所) 礫質土 平均運搬距離380m	m3	40			9号明細書 13頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形 (切土部) (5号箇所) BH山積0.45m3、礫質土	m2	27	800		10号明細書 14頁
法面整形 (切土部) (6号箇所) BH山積0.45m3、礫質土	m2	70	400		11号明細書 15頁
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生マット工 (6号箇所) 肥料袋付 施工規模250m2未満	m2	70	400		12号明細書 16頁
擁壁工	式	1			工種行
プレキャスト擁壁工	式	1			種別行
石・ブロック積 (張) 工	式	1			工種行
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1			種別行
大型ブロック積工 (5号箇所) 350型	m2	39	700		13号明細書 17頁
大型ブロック積工 (6号箇所) 500型	m2	48			14号明細書 18頁
構造物撤去工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工	式	1			種別行
構造物取壊し工	式	1			種別行
舗装版取壊し (5号箇所) アスファルト t=4cm	m ²	70 400			15号明細書 19頁
舗装版取壊し (6号箇所) アスファルト t=4cm	m ²	41 300			16号明細書 20頁
運搬処理工	式	1			種別行
アスファルト殻運搬処理 (5号箇所)	式	1			17号明細書 21頁
アスファルト殻運搬処理 (6号箇所)	式	1			18号明細書 22頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
現道補修 不陸整正 敷砂利 t=10cm	km	1 500			19号明細書 23頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			