

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 銅山林道千軒平支線(第1号橋外)改良工事

令 和 8 年 度

路 線 名	銅山林道 千軒平支線	林 道 区 分	森林管理道
林 道 種 類	自2	幅 員	3.6

工 事 箇 所	福島県いわき市四倉町八茎字片倉国有林171る2林小班
---------	----------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 磐城森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	銅山林道千軒平支線(第1号橋外)改良工事		
工事場所	福島県いわき市四倉町八茎字片倉国有林171る2林小班	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.02
	冬期補正(%)		0.00
共通仮設費	工種区分		橋梁保全工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.30
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	190
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
復興係数補正		1.10	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

4週8休以上(月単位)

4週8休以上(月単位)

補正無し

有

該当無し

無

該当なし

無

4週8休以上(月単位)

補正無し

有

通常

35%以上又は300万円未満

金銭保証

本工事費内訳書

銅山林道千軒平支線（第1号橋外）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り【施工パッケージ】 BH0.28m3	m3	11			1号明細書 4頁	
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.28m3	m2	13 600			2号明細書 5頁	
根継工	式	1			種別行	
根継コンクリート【施工パッケージ】	m3	8 900			3号明細書 6頁	
埋戻しコンクリート【施工パッケージ】	m3	5 400			4号明細書 7頁	
根継コンクリート型枠【施工パッケージ】 端部含む	m2	19 200			5号明細書 8頁	
打継面処理(フェィング)	m2	13 400			6号明細書 9頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
仮締切工	式	1			種別行	
大型土のう積工【一部施工パッケージ】	袋	20			7号明細書 10頁	

本工事費内訳書

銅山林道千軒平支線（第1号橋外）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水	日	20			8号明細書 11頁	
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下	箇所	2			9号明細書 12頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				

床掘り
土砂 小規模

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

コンクリート
小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.42				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (3.23		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.14				
R1	普通作業員	10.97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.69		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.24		運転手(特殊)		
Z		59.44				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	57.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.61		軽油 パトロール給油		

代価表

6号代価表

10 袋当り

大型土のう工
流用土 製作・設置

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				[1]
特殊作業員	人	0.294				[1]
普通作業員	人	0.294				[1]
耐候性大型土のう 2t用 径110×高110cm 丸型 長期仮設(3年)対応	枚	10				
バックホ(賃料)	日	0.294			2号単価表 24頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料
計						
1 袋 当 り						

代価表

8号代価表

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上7m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.040				[1]
普通作業員	人	0.050				[1]
発動発電機(賃料)	日	1			3号単価表 25頁	[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

