

本工事費内訳書

上佐ヶ野地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工（A地区）	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（岩石） 高所無人掘削機 段跳2回	m3	6				
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 高所無人掘削機 段跳2回	m3	31				
埋戻し 人力	m3	15	700			
掘削面整形	m2	8	400			
山腹基礎工	式	1			工種行	
場所打土留工	式	1			種別行	
重力式擁壁	m3	12	600			
型枠 丸太残存型枠	m2	12	300			
裏込碎石 RC-40	m3	3				
コルゲートフリューム D-1000×500	m	1				

本工事費内訳書

上佐ヶ野地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 幅1.2m 高さ0.5m 割栗石20cm内外	m	2				
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し 既設第1号土留工 高所無人掘削機 段跳2回	m3	6,800				
山腹工 (D地区)	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
除根 高所無人掘削機	本	10				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形 (切土部) 高所無人掘削機	m2	64				
山腹基礎工	式	1			工種行	
法切工	式	1			種別行	
法切 高所無人掘削機 段跳2回 二次破碎含む	m3	128				
仮設工	式	1			費目行	

本工事費内訳書

上佐ヶ野地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工【任意仮設】	式	1			工種行	
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備 L=65m	基	1				
ケーブルクレーン運搬設備	基	1				
歩道作設	m	65				
高所無人掘削機設備工	式	1			種別行	
アンカー設置・撤去工 立木アンカー	個所	13				
ウインチ設置・撤去工 重量物置換アンカー	日	1				
登坂工・降坂工	日	2				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
アンカー確認試験工	個所	13				

本工事費内訳書

上佐ヶ野地区施設災害復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				