

本工事費内訳書

伏野区域（峠13）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
No.1集水井工	式	1			費目行	
掘削土留	式	1				
土留材	基	1				
昇降用設備設置工	式	1				
井戸蓋工	基	1				
吊固定コンクリート	式	1				
底張コンクリート	式	1				
集水ボーリング 集水井内	式	1				
保孔管設置（二重式集水管） 集水井内 上段集水ボーリング（40m）	本	3				
保孔管設置（二重式集水管） 集水井内 下段集水ボーリング（20m）	本	3				
保孔管設置（VP40） 集水ボーリング	m	200				
口元保護管設置	m	26				
排水ボーリング	m	44	100			
保孔管設置（SGP100） 集水井内 排水ボーリング	m	44	500			

本工事費内訳書

伏野区域（峠13）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
標識板 集水井用	枚	1				
水路工	式	1			費目行	
角型U字溝水路工 B300×H375	m	22.500				
暗渠併設水路工 B300×H375	m	27.500				
暗渠工 有孔管 φ200mm	m	11				
排水工	m	5				
集水柵据付工 Ⅱ型上下 上:391kg/下:460kg	基	2				
集水柵据付工 Ⅱ型下 下:460kg	基	3				
現場打集水柵	基	1				
仮設工	式	1			費目行	
ボーリング仮設機材	式	1				
敷鉄板設置・撤去工	枚	30				
アスファルト舗装工	式	1				
砂利路盤工	m2	20				

本工事費内訳書

伏野区域（峠13）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
残土処理工	m3	97				
作業道作設 延長30m	式	1				
交通誘導員	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

