

本工事費内訳書

伏野区域（七百）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） 溪床箇所 礫質土	m3	363				
掘削（土砂） 山腹箇所 礫質土	m3	95				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 溪床箇所 礫質土	m3	902				
埋戻し 山腹箇所 礫質土	m3	410				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（切土部） 現場制約無 礫質土	m2	2,001	800			
山腹基礎工	式	1			工種行	
かご土留工	式	1			種別行	
No.1大型ふとんかご土留工	m3	39				
No.2大型ふとんかご土留工	m3	28	600			

本工事費内訳書

伏野区域（七百）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
No.3大型ふとんかご土留工	m3	140 500				
No.4かご枠土留工	m	177				
No.5かご枠土留工	m	77				
No.6かご枠土留工	m	66				
水路工	式	1			種別行	
樹脂製角型U字溝 B500×H500 木製水路保護板取付	m	12 300				
緑化水路 幅1m	m	44 200				
集水柵工	式	1			種別行	
受柵工 現場打ち 18-8-25BB	箇所	1				
山腹緑化工	式	1			工種行	
整地工	式	1			種別行	
斜面整地 礫質土	m2	1,019 400				
筋工	式	1			種別行	
丸太筋工 (C) 横木1段	m	316 200				

本工事費内訳書

伏野区域（七百）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伏工	式	1			種別行	
植生マット伏工 1m×10m 亀甲金網付 肥料袋付	m2	3,021	200			
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
敷砂利 【任意仮設】 RC-40	式	1				
敷鉄板設置・撤去 【任意仮設】 22*1524*3048mm 0.802t/枚	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

伏野区域（七百）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				