

## 本工事費内訳書

伏野区域（柳原）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘 礫質土	m3	224				
埋戻し 礫質土	m3	84				
治山ダム工	式	1			工種行	
鋼製枠谷止工	式	1			種別行	
鋼製枠	t	15				
詰石 ぐり石 径50~150mm	m3	165,500				
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	148,800				
間詰工	式	1			種別行	
大型ふとんかご L=2,000 W=1,000 上面枠・吸出防止材・内張材含む	m2	18				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
提名板取付工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

伏野区域（柳原）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板 B型	枚	1				
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 礫質土	m3	921				
山腹基礎工	式	1			工種行	
排土工	式	1			種別行	
排土 礫質土	m3	1,024				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（切土部） 礫質土	m2	485 600				
水路工	式	1			種別行	
角型U字溝水路工 B800×H800 木製水路保護板取付	m	20				
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

伏野区域（柳原）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット 1m×10m 亀甲金網付 肥料袋付	m2	485.600				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工所用道路工	式	1			種別行	
作業道作設 【任意仮設】延長200m	式	1				
敷鉄板 【任意仮設】 22*1524*3048mm 0.802t/枚	式	1				
ロードマット 【任意仮設】 4000*1512*90mm 450kg/枚	式	1				
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径） 【任意仮設】排水0以上6m3/h未満 ホンブ口径50mm	式	1				
仮水路工	式	1			種別行	
硬質塩化ビニル管 【任意仮設】径300mm	式	1				
土のう積 【任意仮設】	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

## 本工事費内訳書

伏野区域（柳原）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				