

## 本工事費内訳書

上牧区域(A-9-1外)直轄地すべり防止工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地すべり防止	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土(発生土)	m3	312			
作業土工	式	1			種別行
床掘り	m3	536			
埋戻し	m3	215			
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	387			
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部)	m2	28,400			
法面整形(盛土部)	m2	4,900			
地表水排除工	式	1			工種行
水路工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

上牧区域(A-9-1外)直轄地すべり防止工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂製角型U字溝 KU-300	m	86 300			
樹脂製角型U字溝 (暗渠併設)	m	46 800			
木製水路保護工	m	130 500			
集水枡工	式	1			種別行
プレキャスト集水枡 Ⅱ型下	基	7			
プレキャスト集水枡 Ⅱ型上下	基	3			
プレキャスト集水枡 Ⅱ型上中下	基	1			
地下水排除工	式	1			工種行
暗渠工	式	1			種別行
暗渠 高密度ポリエチレン管 φ100mm 有孔管	m	113 400			
暗渠 高密度ポリエチレン管 φ400mm	m	9 700			
流末処理工	m	4			
ボーリング工	式	1			種別行
横孔ボーリング排水工 ロータリーパカッション 粘質土	m	340 800			

## 本工事費内訳書

上牧区域(A-9-1外)直轄地すべり防止工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横孔ボーリング排水工 ローリーパーカッション 軟岩	m	79,200			
保孔管設置 VP40	m	420			
保護管設置 VP75	m	24			
足場(地表)	空m3	33,440			
ボーリング仮設機材	回	2			
プレキャスト擁壁設置 法止側溝FL-S100	基	4			
名板取付	枚	4			
山腹基礎工	式	1			工種行
かご土留工	式	1			種別行
大型ふとんかご 資材	式	1			
大型ふとんかご 設置	m3	154,400			
山腹緑化工	式	1			工種行
柵工	式	1			種別行
パネル柵	枚	2			

## 本工事費内訳書

上牧区域(A-9-1外)直轄地すべり防止工事(R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう工	袋	6			
筋工	式	1			種別行
丸太筋 横木1段	m	103.600			
伏工	式	1			種別行
植生マット	m <sup>2</sup>	545.200			
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去	枚	10			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			