

## 本工事費内訳書

上牧区域(A-9-4外)直轄地すべり防止工事(R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
地すべり防止	式	1			費目行
山腹工	式	1			費目行
山腹基礎工	式	1			工種行
かご土留工	式	1			種別行
大型ふとんかご 施工費	m3	141			
大型ふとんかご 資材費	式	1			
流末処理工（土留工）	式	1			
不整地運搬車運搬 鋼材その他・玉石	式	1			
名板取付	枚	1			
山腹緑化工	式	1			工種行
柵工	式	1			種別行
パネル柵	枚	9			
筋工	式	1			種別行
丸太筋 横木1段	m	371.400			

## 本工事費内訳書

上牧区域(A-9-4外)直轄地すべり防止工事(R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不整地運搬車運搬 木材	式	1			
伏工	式	1			種別行
植生マット	m2	1,538 900			
不整地運搬車運搬 鋼材その他	式	1			
治山土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土(発生土)	m3	16			
作業土工	式	1			種別行
床掘り	m3	216			
埋戻し	m3	157			
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	157			
地表水排除工	式	1			工種行
水路工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

上牧区域(A-9-4外)直轄地すべり防止工事(R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹脂製角型U字溝	m	2			
樹脂製角型U字溝（暗渠併設）	m	144 300			
木製水路保護板	m	146 300			
不整地運搬車運搬 鋼材その他・砂利、玉石類	式	1			
集水桝工	式	1			種別行
プレキャスト集水桝 Ⅱ型上中下	基	1			
プレキャスト集水桝 Ⅱ型上下	基	9			
プレキャスト集水桝 Ⅱ型下	基	2			
不整地運搬車運搬 鋼材その他・砂利、玉石類	式	1			
地すべり防止	式	1			費目行
地下水排除工	式	1			工種行
暗渠工	式	1			種別行
暗渠 直管 呼び径300mm	m	2			
ボーリング工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

上牧区域(A-9-4外)直轄地すべり防止工事(R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボーリング け質土 50m/本以下	m	350			
ボーリング け質土 50m/本を超え80m/本以下	m	2,621	200		
ボーリング 軟岩 50m/本を超え80m/本以下	m	448	800		
保孔管設置 VP40有孔管	m	3,420			
保護管設置 VP75 無孔管	m	112			
流末処理工（無孔管） 横孔ボーリング	m	76			
機械据付、足場	空m3	88	800		
不整地運搬車運搬 鋼材その他	式	1			
ブレイクスト擁壁工	式	1			種別行
側溝付ブレイクスト擁壁 法止側溝	基	10			
不整地運搬車運搬 鋼材その他	式	1			
名板取付	枚	10			
洗浄工	式	1			種別行
孔内洗浄	m	2,090			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板 指定仮設	枚	20			
コンクリート路面工 指定仮設	m2	230			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

上牧区域(A-9-4外)直轄地すべり防止工事(R7補正)

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			