

## 業務費内訳書

頸城地区（伏野区域外）地すべり防止工事経過観測調査業務  
（R7補正）

| 費目・工種・種別・細別・規格                                   | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考  |
|--|------|-----|-----|-----|-----|--|
| 一般調査   | 式    | 1   |     |     |     |  |
| 直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)                         | 式    | 1   |     |     |     |  |
| 土質ホ-リング ノコホ-リング<br>66mm礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方【柳原A-24】 | m    | 8   |     |     |     |  |
| 岩盤ホ-リング<br>66mm軟岩 50m以下 鉛直下方【柳原A-24】             | m    | 11  |     |     |     |  |
| 半自動観測計器設置<br>(歪・水位観測器) + (水位観測器) 共通              | 基    | 33  |     |     |     | H30全国標準積算資料 - 105、111)<br>(労務費) 地下水位計 - 水位観測孔設置) |
| 半自動観測計器撤去<br>(歪・水位観測器) + (水位観測器) 共通              | 基    | 33  |     |     |     | 設置歩掛の50%   |
| 地すべり調査 移動変形調査<br>伸縮計による調査 伸縮計設置                  | 基    | 5   |     |     |     |  |
| 地すべり調査 移動変形調査<br>伸縮計による調査 伸縮計撤去                  | 基    | 5   |     |     |     | 設置歩掛の50%   |
| 水圧式水位計設置【柳原A-24・F-3】<br>(水圧式水位計損料含む)             | 基    | 10  |     |     |     | (R7全国標準積算資料 - 135)                               |
| 半自動観測機器損料<br>歪・水位データ記録装置                         | ヶ月   | 330 |     |     |     |  |
| 地中伸縮計データ記録装置損料                                   | ヶ月   | 50  |     |     |     |  |
| 半自動観測データ集積<br>(歪・水位観測機器) + (水位観測器) 共通            | 回・箇所 | 264 |     |     |     | (H30全国標準積算資料 - 109)                              |
| 地中伸縮計観測<br>観測箇所5～7 深度30m以内                       | 箇所   | 15  |     |     |     | 「R5全地連 - 131 機械等損料は別途計上」)                        |
| 半自動観測資料整理<br>(歪・水位観測) + (水位観測) 共通                | 回・箇所 | 519 |     |     |     | (H30全国標準積算資料 - 109)                              |

## 業務費内訳書

頸城地区（伏野区域外）地すべり防止工事経過観測調査業務  
（R7補正）

| 費目・工種・種別・細別・規格                                   | 単位   | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考                               |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| 半自動観測保守・点検<br>（歪・數位観測器）（水位観測器）＋地中伸縮計）共通 設置個70～89 | 回・箇所 | 80  |     |     |     | （H30全国標準積算資料 - 109）<br>回/6～12ヶ月程度 |
| 半自動観測保守・点検<br>（歪・數位観測器）（水位観測器）＋地中伸縮計）共通 設置個所20未満 | 回・箇所 | 13  |     |     |     | （H30全国標準積算資料 - 109）<br>回/6～12ヶ月程度 |
| 水位観測専用孔設置【柳原A-24】                                | 式    | 1   |     |     |     |                                   |
| 電子成果品作成費   | 式    | 1   |     |     |     |                                   |
| 間接調査費  | 式    | 1   |     |     |     |                                   |
| 運搬費  | 式    | 1   |     |     |     |                                   |
| 準備費  | 式    | 1   |     |     |     |                                   |
| 仮設費  | 式    | 1   |     |     |     |                                   |
| 施工管理費  | 式    | 1   |     |     |     |                                   |
| 純調査費（業務管理費除く）                                    | 式    | 1   |     |     |     |                                   |
| 間接費  | 式    | 1   |     |     |     |                                   |
| 諸経費  | 式    | 1   |     |     |     |                                   |
| 一般調査業務費  | 式    | 1   |     |     |     |                                   |
| 直接原価（電子成果品作成費除く）                                 | 式    | 1   |     |     |     |                                   |

## 業務費内訳書

頸城地区（伏野区域外）地すべり防止工事経過観測調査業務  
（R7補正）

| 費目・工種・種別・細別・規格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 地すべり調査 解析・安定解析<br>総延長4km以内 解析8断面                    | 業務 | 2   |     |     |     |     |
| 地すべり調査 解析・安定解析<br>総延長4km以内 解析2断面                    | 業務 | 1   |     |     |     |     |
| 地すべり調査 報告書作成<br>調査結果資料5種目                           | 業務 | 1   |     |     |     |     |
| 打合せ等 地質調査(解析等調査業務)<br>打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回 | 業務 | 1   |     |     |     |     |
| 直接経費  | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 電子成果品作成費  | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 直接原価(その他原価除く)                                       | 式  | 1   |     |     |     |     |
| その他原価   | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 一般管理費等  | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 解析等調査業務費  | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 業務価格  | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 消費税相当額  | 式  | 1   |     |     |     |     |
| 業務委託料   | 式  | 1   |     |     |     |     |
|   |    |     |     |     |     |     |