

## 本工事費内訳書

焼山火山地区（焼山川）予防治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
溪間工	式	1						費目行			
治山土工	式	1						工種行			
作業土工	式	1						種別行			
床掘 礫質土	m3	52									
床掘 軟岩 I B	m3	33									
埋戻	m3	14									
掘削面整形 軟岩 I B	m2	24									
岩盤清掃 軟岩 I B	m2	24									
治山ダム工	式	1						工種行			
コンクリート根固工	式	1						種別行			
コンクリート 堤体	m3	84	900								
コンクリート コンクリート充填	m3	9	200								
打継面清掃 堤体	m3	84	900								
目地板	m2	4	500								

## 本工事費内訳書

焼山火山地区（焼山川）予防治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
型枠 丸太残存型枠	m2	86	600					
洗堀防止工	式	1					種別行	
コンクリート 基礎コンクリート	m3	24						
型枠	m2	7	800					
巨石張工	式	1						
仮設工	式	1					費目行	
仮設工	式	1					工種行	
大型土のう撤去工 【任意仮設】	式	1					種別行	
大型土のう撤去工 林道焼山線	式	1						
工事用道路工 【任意仮設】	式	1					種別行	
工事用道路補修 旧作業道 不陸均し	式	1						
工事用道路掘削（土砂） 新作業道	m3	170						
工事用道路盛土 新作業道	式	1						
岩砕 新作業道	m3	48						

## 本工事費内訳書

焼山火山地区（焼山川）予防治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
土留・仮締切工 【任意仮設】	式	1						種別行			
左岸締切 大型土のう、締切盛土	式	1									
右岸締切 大型土のう、締切盛土	式	1									
仮締切撤去工 大型土のう、締切盛土	式	1									
水替工 【任意仮設】	式	1						種別行			
ポンプ排水	式	1									
足場・支保工 【任意仮設】	式	1						種別行			
キャットウォーク	m	39									
安全費 【指定仮設】	式	1						種別行			
土石流対策（安全対策）	式	1									
治山資材運搬路補修工 【任意仮設】	式	1						種別行			
除草 大平治山資材運搬路	km	6	300								
砂利路盤工 大平治山資材運搬路	m3	10									
直接工事費	式	1									

## 本工事費内訳書

焼山火山地区（焼山川）予防治山工事（R7ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
共通仮設費計	式	1									
共通仮設費(積上げ分計)	式	1									
運搬費	式	1									
仮設材運搬 大型土のう	式	1									
準備費	式	1									
除雪工	時間	150									
共通仮設費(率計上)	式	1									
現場環境改善費(率計上)	式	1									
純工事費	式	1									
現場管理費	式	1									
工事原価	式	1									
一般管理費等	式	1									
一般管理費等計	式	1									
工事価格	式	1									

## 本工事費内訳書

焼山火山地区（焼山川）予防治山工事（R7ゼロ国）

[illegible]