

第 2 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 姫川

支 流 域 姫川下流

工 事 名 長トガ地区(小滝川)復旧治山工事(R7補正)

施 工 地 新潟県糸魚川市大字小滝字長トガ国有林107へ林小班外

令和8年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 上越森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	長トガ地区(小滝川)復旧治山工事(R7補正)		
工事場所	新潟県糸魚川市大字小滝字長トガ国有林107へ林小班外	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.04
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.02
	冬期補正(%)		0.00
共通仮設費	工種区分		森林整備A
	施工地域を考慮した補正係数		1.30
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.03
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	194
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
復興係数補正		0.00	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

4週8休以上(月単位)

山間僻地及び離島

4週8休以上(月単位)

補正無し

補正無し

該当無し

無

山間僻地及び離島

4週8休以上(月単位)

補正無し

補正無し

35%以上又は300万円未満

金銭保証

本工事費内訳書

長トガ地区（小滝川）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
山腹緑化工	式	1			工種行	
実播工	式	1			種別行	
航空実播 スラリー方式 10ha未満	式	1			1号明細書 6頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
仮設材設置 【任意仮設】	式	1			種別行	
敷鉄板敷設・撤去工	式	1			2号明細書 7頁	
水槽設置	基	2			3号明細書 8頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 4頁	
空輸料金 AS350B3	時間	2 220				

本工事費内訳書

長トガ地区（小滝川）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材運搬（敷鉄板） 製品長12m以内 30kmまで 往復	式	1			6号代価表 14頁	
仮設材運搬（水槽） 製品長12m以内 30kmまで 往復	式	1			7号代価表 15頁	
航空燃料陸送費 往復	km	582				
緑化用散布バケツト陸送費 往復	km	582				
準備費	式	1			2号内訳書 5頁	
確認飛行費	時間	0 820			8号代価表 16頁	
待機日	日	1 300			9号代価表 17頁	
夜警費	日	5 300			10号代価表 18頁	
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				

内訳書

1号内訳書

運搬費

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空輸料金 AS350B3	時間	2 220				
仮設材運搬（敷鉄板） 製品長12m以内 30kmまで 往復	式	1			6号代価表 14頁	
仮設材運搬（水槽） 製品長12m以内 30kmまで 往復	式	1			7号代価表 15頁	
航空燃料陸送費 往復	km	582				
緑化用散布バケツ陸送費 往復	km	582				
計						

明細書

2号明細書

1式当り

敷鉄板敷設・撤去工

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去	m2	232	250				4号代価表 12頁	
鋼板賃料 22*1524*6096 供用60日 1回使用	枚	25					5号代価表 13頁	
計								
1式当り								

代価表

1号代価表

1 h a 当り

散布資材
10%ロス含む

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
自然侵入促進用生態的浸食防止剤 藻株資材 (BSC-1)	k g	154				140kg*1.1=154kg
肥料(速効性) 高度化成肥料 15-15-15 20kg	Kg	1,100				1000kg*1.1=1100kg
肥料(遅効性) 高度化成ハイコントロール085 10-18-15+総合微量元素	Kg	550				500kg*1.1=550kg
浸食防止剤 ローンフィックスEC0700 (環境対応型)	k g	352				320kg*1.1=352kg
粘着剤(浸食防止剤) クリコートC402 緑化用粘着剤 8kg箱	Kg	11				10kg*1.1=11kg
下水汚泥発酵コンポスト タテヤマユーキ (顆粒) 20kg/袋	袋	27 500				500kg*1.1=550kg
土壌改良剤 パークたい肥 樹皮 40L 20kg	袋	55				1000kg*1.1=1100kg
養生材 王子ファイバー 吹付播種用被覆保護材20kg袋	Kg	660				600kg*1.1=660kg
着色剤 ネオグリーンリキッド	k g	33				30kg*1.1=33kg
水	k g	11,000				10000kg*1.1=11000kg
計						
1 h a 当り						

代価表

3号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	1				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	6				
種子吹付機 車載式(客土用)・タンク容量4.0m ³ ・4t車	時間	5				
小型渦巻ポンプ 可搬・自吸・エンジン駆動型・口径40mm・全揚程30m	日	1				
軽油 パトロール給油	L	35				
ガソリン レギュラー スタンド	L	2 500				
計						
1日当り						

代価表

4号代価表

100 m2当り

敷鉄板設置・撤去

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.295				[1]
とび工	人	0.295				[1]
普通作業員	人	0.295				[1]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			1号単価表 19頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びびりヤロー [®] の費用
計						
1 m2 当り						

