

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地すべり防止	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削工	m <sup>3</sup>	20			
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し 人力	m <sup>3</sup>	20			
地表水排除工	式	1			工種行
水路工	式	1			種別行
水路工再設置 樹脂製角型U字溝KU-300	m	11 100			
不整地運搬車運搬 片道0.09km 砕石	m <sup>3</sup>	0 590			
集水柵工	式	1			種別行
集水柵再設置 Ⅱ型一下	基	1			
不整地運搬車運搬 片道0.09km 砕石	m <sup>3</sup>	0 260			
抑止工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

音沢区域（松ノ木田）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打杭工	式	1			種別行
NO.1鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m	本	1			
NO.2鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m	本	1			
NO.3鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m	本	1			
NO.4鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m	本	1			
NO.5鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m	本	1			
NO.6鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.0m	本	1			
NO.7鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m	本	1			
NO.8鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m	本	1			
NO.9鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.0m	本	1			
NO.10鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m	本	1			
NO.11鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m	本	1			
NO.12鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.0m	本	1			
NO.13鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.5m	本	1			

## 本工事費内訳書

音沢区域（松ノ木田）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NO.14鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長12.0m	本	1			
NO.15鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.5m	本	1			
NO.16鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長11.0m	本	1			
NO.17鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			
NO.18鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			
NO.19鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			
NO.20鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			
NO.21鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			
NO.22鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			
NO.23鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			
NO.24鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			
NO.25鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			
NO.26鋼管杭打工 杭径400mm 肉厚9mm 杭長10.5m	本	1			
やぐら設置・撤去 ラフテレンクレーン16t吊	回	2			

## 本工事費内訳書

音沢区域（松ノ木田）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬 運搬距離0.09km 鋼材その他	t	25,680			
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
既設水路工撤去 KU-300	m	11,100			
既設集水桝撤去 Ⅱ型-下	基	1			
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
作業構台工	式	1			種別行
[任意仮設] 作業構台	空m3	943,900			
[指定仮設] 資材置き場	式	1			
[指定仮設] 仮設搬入路	式	1			
[指定仮設] クレーン設置ヤード	式	1			
[指定仮設] 建設汚泥運搬費 側溝清掃車 運搬距離31.0kmを超え41.0km以下	式	1			
[指定仮設] 建設汚泥処理費	式	1			

## 本工事費内訳書

音沢区域（松ノ木田）直轄地すべり防止工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[指定仮設] 循環装置設置・撤去 エコマット・クリーン工法	式	1			
[指定仮設] 日常維持費	日	76			
[指定仮設] 上澄水PH処理作業	回	6			
[指定仮設] 産業廃棄物処理費 廃プラ	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

