

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地すべり防止	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削	m3	253			
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し	m3	79			
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土）	m3	75			
残土処理工	式	1			種別行
積込	m3	114			
不整地運搬車運搬 鋼製枠土留～残土置場 運搬距離0.06km	m3	100			
不整地運搬車運搬 樹脂製角形U字溝～残土置場 運搬距離0.03km	m3	14			
残土処理	m3	114			
法面整形工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	m2	91,800			
法面整形(盛土部)	m2	35,700			
緑化工	式	1			工種行
伏工	式	1			種別行
植生マット	m2	91,800			
植生シート	m2	35,700			
地表水排除工	式	1			工種行
水路工	式	1			種別行
水路工(布製型枠)	m2	267			
樹脂製角形U字溝 300*375	m	48,200			
木製水路保護工	m	48,200			
集水桝工	式	1			種別行
プレキャスト集水桝 Ⅱ型(下)	基	3			
No.1土留工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製枠組立	t	3   850			
詰石	m3	31   970			
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	43   940			
堤名板 A型	枚	1			
No. 2土留工	式	1			種別行
鋼製枠組立	t	2   420			
詰石	m3	17   330			
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	29   060			
堤名板 A型	枚	1			
No. 3土留工	式	1			種別行
鋼製枠組立	t	4   130			
詰石	m3	31   980			
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	43   940			
堤名板 A型	枚	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管 φ100mm	m	1,600			
塩ビ管 TS継手 ソケット 100	個	1			
流末工	式	1			種別行
ふとんかご 1.2*2.0*0.5 2段積み	m	8			
地下水排除工	式	1			工種行
	式	1			種別行
暗渠 φ100mm	m	12,200			
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
構造物取壊し 既設水路 無筋構造物	m <sup>3</sup>	4,200			
殻運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 無筋コンクリート 運搬距離28.0km以下	t	9,660			
コンクリート処分費	式	1			種別行
コンクリート処分費 無筋コンクリート	t	9,660			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
指定仮設 峠工区	式	1			種別行
除草工(機械除草) 普通	km	0.140			
不陸整正 モータグレーダ	m <sup>2</sup>	420			
碎石路面 【任意仮設】延長138m	m <sup>2</sup>	420			
敷鉄板敷設・撤去工	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去 【任意仮設】22*1524*6096mm	式	1			
ロードマット設置・撤去 【任意仮設】4000*1512*90mm 450kg/枚	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			